PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Kod budowy:
Adres budowy: TARNÓWKO 2, 88-121 CHEŁMCE
Obiekt: BUDYNEK ZAKŁADOWEJ PRALNI
Rodzaj robót: DOCIEPLENIE ŚCIAN I DACHU
CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

1. DOCIEPLENIE ŚCIAN

1	2	3	4	5
1	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 90601-01010-040*	*Wymiana zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów nienaprężanych poziomych*	*m*	*67,00*
2	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-030702-04-020*	*Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych papą na betonie*	*szt*	*25,00*
3	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 90601-02010-040*	*Wymiana zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów nienaprężanych pionowych*	*m*	*14,00*
4	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01W0545-08-050*	*Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnetrzne*	*m2*	*6,55*
5	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01W0545-08-050*	*Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - pozostałe obróbki*	*m2*	*44,75*
6	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01W0545-04-040*	*Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku*	*m*	*66,00*
7	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01W0545-06-040*	*Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku*	*m*	*31,00*
8	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232611-01-050*	*Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie*	*m2*	*447,36*

1	2	3	4	5
9	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232611-02-050*	*Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą*	*m2*	*447,36*
10	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232612-01-050*	*Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian*	*m2*	*447,36*
11	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232612-02-050*	*Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży*	*m2*	*35,76*
12	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232612-04-020*	*Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły*	*szt*	*2 165,00*
13	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232612-06-050*	*Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach*	*m2*	*447,36*
14	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232612-07-050*	*Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach*	*m2*	*35,76*
15	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232612-08-040*	*Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym*	*m*	*157,20*
16	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-232612-09-040*	*Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Zamocowanie listwy cokołowej*	*m*	*79,00*
17	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-230931-01-050*	*Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej*	*m2*	*436,73*
18	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-230931-0201-050*	*Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT SN 20 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu*	*m2*	*400,97*
19	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-230931-0401-050*	*Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN 20 o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu*	*m2*	*35,76*

1	2	3	4	5
20	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 21405-040-050*	*Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową*	*m2*	*436,73*
21	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-282630-0301-050*	*Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT. Tynki cienkowarstwowe - tynk na cokole mozaikowy*	*m2*	*46,39*
22	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02U0541-02-050*	*Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety zewnetrzne białe*	*m2*	*9,17*
23	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02W0519-04-040*	*Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm*	*m*	*66,00*
24	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02W0529-01-040*	*Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe z demontażu, nowe uchwyty i kształtki*	*m*	*31,00*
25	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02W0514-02-050*	*Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - odniomurki*	*m2*	*49,00*
26	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 21504-010-050*	*Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m*	*m2*	*550,00*
27	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 90501-010-020*	*Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych*	*szt*	*3,00*
28	***wg nakładów rzeczowych*** *(AW) AW0*	*wymiana wywietrzaków na ścianach zewnętrznych*	*kpl*	*5,00*

2. DOCIEPLENIE DACHU

1	2	3	4	5
29	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-220528-01-050*	*Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD*	*m2*	*276,00*

1	2	3	4	5
30	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02W0608-01-050*	*Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Izolacja z płyt styropianowych na lepiku i roztworze asfaltowym do gruntowania - styropian 12cm*	*m2*	*276,00*
31	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02W0504-02-050*	*Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną*	*m2*	*276,00*

3. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

1	2	3	4	5
32	***wg nakładów rzeczowych*** *(AW) AW0*	*wywóz i utylizacja odpadów wraz z opłatą*	*kpl*	*1,00*