

PRZEDMIAR ROBÓT 010-02-000

Budowa: Budynek byłej straży pożarnej
 Obiekt: Termomodernizacja budynku
 Rodzaj robót: Termomodernizacja budynku
 Lokalizacja: Inowrocław, ul. Poznańska133A

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
 Ul. Roosevelta 36-38
 88-100 Inowrocław

PRZEDMIAR 010-02-000

Strona 1

04-07-2014

SYKAL-002956

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | IŁOŚĆ |
|---|-----------|---------------------------------|---|----------------|---------|
| 1 Elewacja | | | | | |
| 1 | 10 | KNR 202-16-10-01-00 | Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m | m ² | 1344,50 |
| 1 | 20 | KNR 202-16-22-01-10 | Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m ² | 1344,50 |
| 1 | 30 | KNR 202-16-13-02-00 | Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m | m ² | 1344,50 |
| 1 | 40 | KNR 202-26-08-01-50 | Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie | m ² | 1099,72 |
| 1 | 50 | KNR 202-26-08-03-50 | Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17 | m ² | 1099,72 |
| 1 | 60 | KNR 202-26-08-01-00 | Docieplenie ścian pełnych o pow betonowej styropianem gr. 15 cm na zaprawie ATLAS STOPTER | m ² | 1099,72 |
| 1 | 61 | KNR 202-26-08-01-00 | Docieplenie ścian pełnych o pow betonowej styropianem gr. 12 cm na zaprawie ATLAS STOPTER -cokoły | m ² | 85,86 |
| | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | 1 | | 25,01+33,53+27,32 | | 85,86 |
| 1 | 70 | KNR 202-26-08-01-00 | Docieplenie ścian pełnych o pow betonowej styropianem gr. 8 cm (kominy) na zaprawie ATLAS STOPTER | m ² | 52,47 |
| 1 | 80 | KNR 202-26-08-06-00 | Docieplenie ościeży styropianem z siatką na zaprawie ATLAS STOPTER | m ² | 156,60 |
| 1 | 90 | KNR 202-26-08-08-00 | Docieplenie styropianem na zaprawie ATLAS STOPTER - ochrona narożników | metr | 718,11 |
| 1 | 100 | KNR 202-26-14-11-60 | Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej | metr | 163,63 |
| 2 Stropodach | | | | | |
| 2 | 10 | KNR 202-05-27-01-60 | Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym wraz z dociepleniem styropapą gr. 15 cm | m ² | 194,06 |
| | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | 1 | Wieża | 29,16 | | 29,16 |
| | 2 | Część nuska gatażowa | 4,94*33,38 | | 164,90 |
| 2 | 20 | KNR 202-05-27-01-50 | Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną + papa perforowana | m ² | 541,13 |
| | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | 1 | Dach wysoki od ul.Miechowickiej | 32,87*16,14*1,02 | | 541,13 |
| 3 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej | | | | | |
| 3 | 10 | KNR 202-10-26-05-00 | Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 jednoskrzydłowe | m ² | 12,60 |
| | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | 1 | Część garażowa | 1,0*2,1*5 | | 10,50 |
| | 2 | Portiernia | 1,0*2,1 | | 2,10 |
| 3 | 20 | KNR 202-10-26-06-00 | Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 dwuskrzydłowe - analogia wrota garażowe podnoszone | m ² | 11,56 |
| | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | 1 | | 3,4*3,4*1 | | 11,56 |
| 3 | 30 | KNR 202-10-23-10-50 | Okna PCW rozwieralno-uchylne 2-dzielne o pow do 2,5 m ² z obróbką obsadzenia | m ² | 22,72 |
| | <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|---------------------|--|---------------|-------|
| | | 1 | Część garazowa | | 20,40 |
| | | 2 | Portiernia | | 2,32 |
| 3 | 40 | KNR 401-03-13-04-00 | Przesklepiona otworów drzwiowych - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | metr | 3,60 |