PRZEDMIAR KOREKTA

Zał Nr. 6

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Roszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy ( KOREKTA )** | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5.000 | |
| | | | | **RAZEM** | **5.000** |
| 2 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 1.75*2.14*2+2.50*2.16*30 | m2 | 169.490 | |
| | | | | **RAZEM** | **169.490** |
| 3 | KNR 0-19 1023-07 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 | m2 | | |
| | | 1.43*1.10*3+2.48*0.80*2 | m2 | 8.687 | |
| | | | | **RAZEM** | **8.687** |
| 4 | KNR 0-19 1023-11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 | m2 | | |
| | | 1.75*2.14*2+2.50*2.16*30 | m2 | 169.490 | |
| | | | | **RAZEM** | **169.490** |



Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8399 dla Tadeusz Strzemkowski