

| Lp. | Podstawa               | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1   | KNR 4-01<br>0354-05    | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup><br>1.24*2.23*2+1.24*2.73*3+1.24*2.21*3  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 23.907       |               |
|     |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>23.907</b> |
| 2   | KNR 4-01<br>0354-11    | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych<br>11.20  | m<br>m                           | 11.200       |               |
|     |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.200</b> |
| 3   | KNR-W 2-<br>02 1002-03 | Okna drewniane zespolone wzmocnione ponad 2.0 m <sup>2</sup><br>23.907  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 23.907       |               |
|     |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>23.907</b> |
| 4   | KNR-W 4-<br>01 0323-01 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegiel<br>8  | szt.<br>szt.                     | 8.000        |               |
|     |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 5   | KNR 4-01<br>0708-02    | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm<br>(2.33*2+1.24+2.73*2+1.24+2.21*2+1.24)*2 | m<br>m                           | 36.520       |               |
|     |                        |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>36.520</b> |