
Zał. Nr 8


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul.Kujawska 20 w Kruszwicy

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV


szkic okien




szt. 30



szt. 2



szt. 3



szt. 2

Zał. Nr 6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.43*1.10*3+2.48*0.80*2	szt.	8.687	
				RAZEM	**8.687**
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1.75*2.14*2+2.50*2.16*30	m2	169.490	
				RAZEM	**169.490**
3	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m2		
		1.43*1.10*3+2.48*0.80*2	m2	8.687	
				RAZEM	**8.687**
4	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		1.75*2.14*2+2.50*2.16*30	m2	169.490	
				RAZEM	**169.490**

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8399 dla Tadeusz Strzemkowski