Zał. Nr 6 do SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
I Liceum Ogólnokształcące					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		331.73	m2	331.730	
				RAZEM	331.730
2	NNRNKB 202 1016a-02	(z.II) okna jednodzielne jednorzędowe o pow. 0.4-0.5 m2 drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone	m2		
		3.096	m2	3.096	
				RAZEM	3.096
3	NNRNKB 202 1016a-03	(z.II) okna jednodzielne jednorzędowe o pow. 0.5-0.6 m2 drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone	m2		
		0.526	m2	0.526	
				RAZEM	0.526
4	NNRNKB 202 1016a-04	(z.II) okna jednodzielne jednorzędowe o pow. 0.6-1.0 m2 drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone	m2		
		3.96	m2	3.960	
				RAZEM	3.960
5	NNRNKB 202 1016a-07	(z.II) okna jednodzielne dwurzędowe o pow. do 1.5 m2 drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone	m2		
		2.113	m2	2.113	
				RAZEM	2.113
6	NNRNKB 202 1016a-08	(z.II) okna jednodzielne dwurzędowe o pow. 1.5-2.0 m2 drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone	m2		
		33.856	m2	33.856	
				RAZEM	33.856
7	NNRNKB 202 1016a-09	(z.II) okna jednodzielne dwurzędowe o pow. 2.0-2.5 m2 drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone	m2		
		25.273	m2	25.273	
				RAZEM	25.273
8	NNRNKB 202 1016a-10	(z.II) okna jednodzielne dwurzędowe o pow. 2.5-3.0 m2 drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone	m2		
		278.442	m2	278.442	
				RAZEM	278.442
9	KNR 4-01 0702-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m		
		zewnętrzne			
		596.61	m	596.610	
				RAZEM	596.610
10	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - zewnętrznych	m		
		596.61	m	596.610	
				RAZEM	596.610
11	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 1(1,10*2,03*2 szt)	m2		
		4.466	m2	4.466	
				RAZEM	4.466
12	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr2 (1,10*2,29*1)	m2		
		2.519	m2	2.519	
				RAZEM	2.519
13	wycena indywidualna	Dostawa okien drzewnianych nr 3 (2,00*2,42*2)	m2		
		9.68	m2	9.680	
				RAZEM	9.680
14	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 3a (2,00*2,22*4 szt)	m2		
		17.76	m2	17.760	
				RAZEM	17.760

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 8399 dla Tadeusz Strzemkowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 4 (0,33*1,20*6 szt)	m2		
		3.096	m2	3.096	
				RAZEM	3.096
16	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 5 (1,07*2,15*3 szt)	m2		
		6.903	m2	6.903	
				RAZEM	6.903
17	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 6 (1,06*1,63*1 szt)	m2		
		1.73	m2	1.730	
				RAZEM	1.730
18	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 7 (1,70*2,61*3 szt)	m2		
		13.311	m2	13.311	
				RAZEM	13.311
19	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 8 (1,25*2,06*3 szt)	m2		
		7.725	m2	7.725	
				RAZEM	7.725
20	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 9 (1,70*2,74*10 szt)	m2		
		46.60	m2	46.600	
				RAZEM	46.600
21	wycena indywidualna	dostawa okien drewnianych nr 10 (1,50*2,56*3 szt)	m2		
		11.52	m2	11.520	
				RAZEM	11.520
22	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 11 (1,34*1,44*6 szt)	m2		
		11.58	m2	11.580	
				RAZEM	11.580
23	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 12 (1,64*(0,62+0,42)*0,5*1 szt)	m2		
		0.85	m2	0.850	
				RAZEM	0.850
24	wycena indywidualna	dostawa okien drewnianych nr 13 (1,70*2,83*8 szt)	m2		
		38.488	m2	38.488	
				RAZEM	38.488
25	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 14 1,70*2,77*5 szt)	m2		
		23.545	m2	23.545	
				RAZEM	23.545
26	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 15 (1,25*2,05*12 szt)	m2		
		30.756	m2	30.756	
				RAZEM	30.756
27	wycena indywidualna	Dostawa kien drewnianych nr 16 (1,12*2,04*6 szt)	m2		
		13.71	m2	13.710	
				RAZEM	13.710
28	wycena indywidualna	Dostawa kien drewnianych nr 17 (0,70*2,17*2 szt)	m2		
		3.038	m2	3.038	
				RAZEM	3.038

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 8399 dla Tadeusz Strzemkowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 18 (1,70*1,87*1 szt)	m2		
		3.179	m2	3.179	
				RAZEM	3.179
30	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 19 (1,10*1,56*1 szt)	m2		
		1.716	m2	1.716	
				RAZEM	1.716
31	wycena indywidualna	Dostawa okien drewnianych nr 20 (0,78*0,81*2 szt)	m2		
		1.284	m2	1.284	
				RAZEM	1.284
32	wycena indywidualna	Dostawa okien PCV nr 21 (0,94*2,10*8 szt)	m2		
		15.792	m2	15.792	
				RAZEM	15.792
33	wycena indywidualna	Dostawa okien PCV nr 22 (2,43*2,10*13 szt)	m2		
		66.339	m2	66.339	
				RAZEM	66.339
34	wycena indywidualna	Dostawa okien PCV nr 23 (0,94*0,56*1 szt)	m2		
		0.526	m2	0.526	
				RAZEM	0.526
35	wycena indywidualna	Dostawai okienn PCV nr 24 (1,10*0,60*6 szt)	m2		
		3.96	m2	3.960	
				RAZEM	3.960
36	wycena indywidualna	Dostawa okien PCV nr 25 (2,55*1,20*2 szt)	m2		
		6.12	m2	6.120	
				RAZEM	6.120
37	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		1462.64	m2	1462.640	
				RAZEM	1462.640
38	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		1827.84	m2	1827.840	
				RAZEM	1827.840
39	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		1280.67	m2	1280.670	
				RAZEM	1280.670
40	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		150	m2	150.000	
				RAZEM	150.000
41	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m2		
		2329.98	m2	2329.980	
				RAZEM	2329.980
42	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na oscieżach okiennych szerokości 15 cm	m2		
		130.38	m2	130.380	
				RAZEM	130.380
43	TZKNBK IX 3601a	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym o wym. 40x20x20 cm - wykonanie modelu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	TZKNBK IX 3602a	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym o wym. 40x20x20 cm - wykonanie formy wieloklinowej	szt.		
		1	szt.	1.000	

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 8399 dla Tadeusz Strzemkowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
45	TZKNBK IX 3605a	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym o wym. 40x20x20 cm - wykonanie odlewów cementowych	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
46	TZKNBK IX 3608a	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym o wym. 40X20X20 cm - montaż odlewów cementowych	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
47	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej (214,2*0,50)	m^2		
		107.10	m^2	107.100	
				RAZEM	107.100
48	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej p[owlekanej-	m		
		235.25	m	235.250	
				RAZEM	235.250
49	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		199.4	m	199.400	
				RAZEM	199.400
50	KNR-W 4-01 0543-01	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości do 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m^2		
		45.8	m^2	45.800	
				RAZEM	45.800
51	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m^2		
		2460.36	m^2	2460.360	
				RAZEM	2460.360
52	48326	czas pracy rusztowania	m-g		
		697.181	m-g	697.181	
				RAZEM	697.181

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 8399 dla Tadeusz Strzemkowski