A
2x papa termozgrzewalna
1,80 p³yta OSB trudnozapalna
16,0 krokwie (60x160)
pustka powietrzna
22,0 we³na mineralna
folia paroprzepuszczalna
18,0 p³yta ¿elbetowa
1,50 tynk

B
1,50 posadzka
4,00 szlichta cementowa
6,00 styropian
20,0 strop filigran
1,50 tynk

C
1,50 posadzka
4,00 szlichta cementowa
12,0 styropian twardy M30
15,0 p³yta ¿elbetowa dociskowa
2x papa zgrzewalna - izolacja ciê¿ka p.wodna
20,0 podk³ad betonowy B15
grunt ubijany warstwami

D
1,50 p³ytki gress
15,0 bieg schodowy
1,50 tynk

E
1,50 p³ytki gress
15,0 p³yta ¿elbetowa
1,50 tynk

F
1,50 p³ytki gress antypo?lizgowe
15,0 p³yta ¿elbetowa
piasek ubijany warstwami

G
2x papa termozgrzewalna
4,0 szlichta cementowa
warstwa spadkowa - styropian
15,0 p³yta ¿elbetowa

H
1,50 posadzka
4,00 szlichta cementowa
12,0 styropian
2x papa asfaltowa
15,0 p³yta
grunt ubijany warstwami