ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ

III. Zakres remontu

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu pokrycia dachu pałacu i kominów nad dachem.

W celu wyeliminowania nieszczelności w pokryciu dachowym należy:

- wymienić dachówki na małych powierzchniach do 1m2 - 39szt
- wymienić pojedyńcze dachówki - 32szt
- przełożyć część gąsiorów - 3,80m
- przełożyć część blacharki (z regulacją)
- uzupełnić (wymienić) tynk na wszystkich kominach otynkowanych (nad blacharką)
- wykonać tynk na kominach nie otynkowanych
- uszczelnić zaprawą styk dachu z murami - 26,00m
- uszczelnić zaprawą od spodu dachówek - 6,00m2
- wymienić wsporniki instalacji odgromowej (nad dachem - na czapkach kominowych)
- wymienić czapki kominowe z zazbrojeniem
- wyregulować zdeformowaną blacharkę miedzianą - 28,00m2
- wyregulować rynny