ORYGINAŁ

ponoszonych w związku z wbudowaniem materiałów i wyrobów nie odpowiadających wymaganiom.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Dla przedmiotowego zadania nie przewiduje się zastosowania sprzętu ciężkiego Sprzęt typu betoniarka, wiertarka, piła itp. winien być sprawny, posiadać właściwe osłony i zabezpieczenia przeciwporażeniowe.

Rusztowania powinny być w odpowiednim stanie technicznym. Montażu i demontażu rusztowań dokonują operatorzy z uprawnieniami, zgodnie z instrukcja producenta i przepisami ogólnymi. Czynności te należy potwierdzić poprzez spisanie protokołu odbioru technicznego.

Wykonawca powinien stosować sprzęt stosowny dla konkretnych rodzajów robó wpływajacy pozytywnie na ich jakość.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Stosować środki transportu do 10t.

5. Wymagania dotyczące wykonywania robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, opracowaniem i specyfikacjami technicznymi, przepisami BHP, p.poż., zasadami sztuki budowlanej i poleceniam Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru odnośnie prowadzonych robót, dotyczące np. stosowanych materiałów, sprzętu i innych ustaleń, będą oparte o zapisy określone w umowie, opracowaniu technicznym - specyfikacji technicznej obowiązujących normach. Polecenia Inspektora Nadzoru będą realizowane w wyznaczonym terminie pod rygorem zatrzymania robót, a ew. skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Poszczególne elementy robót należy wykonywać poniżej wartości granicznych dopuszczalnych odchyłek (tolerancji wykonania) dla tych robót.

Materiały i wyroby budowlane wyliczone wg przedmiaru (patrz rozdział 7. - poniżej), określone w nim, należy użyć w zadaniu remontowym zgodnie z ustaleniem z Inwestorem. Na etapie wykonania robót dopuszcza się stosowanie zamienników równoważnych, o porównywalnych parametrach technicznych, po uprzedniej zgodzie służb nadzoru Zamawiajacego.

Nieprzerwany nadzór ze strony Wykonawcy nad prowadzonymi robotami powinien sprawować pracownik nadzoru średniego.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

Za jakość wykonanych prac odpowiedzialny jest Wykonawca.

W toku prowadzonych prac kontroli należy poddać wszystkie roboty zanikające Kontrola jakości wszystkich robót i materiałów prowadzona będzie na bieżąco przez osoby sprawujące bezpośredni nadzór ze strony Inwestora i Wykonawcy. Wszelkie ew. zmiany i odstępstwa od przyjętych rozwiązań będą konsultowane uzgadniane z Inwestorem.

Na życzenie Inwestora Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające jak zastosowanych materiałów i wyrobów.

Na zlecenie Inwestora (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) Wykonawca przeprowadzi badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jako