ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ

a Wykonawca nie godzi się na ich usunięcie bądź nie rezygnuje z ich stosowania. Koszty badań ponosi Wykonawca, chyba że badania wykażą zgodność tych materiałów z normami lub aprobatami technicznymi, wówczas koszty ponosi Inwestor.

Zasady i rodzaje odbioru robót ustalone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru, obmiaru robót, rozliczenia

Dla niniejszego zadania opracowany został przedmiar robót sporządzony na podstawie zawartych w części technicznej niniejszego opracowania:
- charakterystyki i oceny stanu techn. obiektu (pomieszczeń przewidzianych do remontu),
- zakresu remontu

oraz
- istniejącej dokumentacji technicznej,
- wizji lokalnej i pomiarów dokonanych na budowie.

Przedmiar robót stanowi integralną część zadania remontowego.

Jednostka obmiaru (przedmiaru) - m2.

Sposób rozliczenia robót ustalony zostanie w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Dokumenty odniesienia (będące podstawą wykonania robót)

- istniejąca dokumentacja projektowa (rzut dachu),
- ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 (z późn. zmianami),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 (Dz.U. z dn. 19 marca 2003r.) w sprawie bezp. i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów b.h.p. (tekst jednolity: Dz.U. 1 2003r. Nr 169, poz.1650),
- aprobaty techn. dot. zastosowanych technologii,
- Polskie Normy