DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUDZISKU - PAŁAC

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0419/02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m	szt	13,0
2	KNR 4-01 0419/03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5m	szt	2,0
3	KNR 4-01 0420/01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu		
		6,00x15	m	90,0
		razem	m	90,0
4	KNR 4-01 0508/03	Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka - obok kominów (dojście do kominów) (tb. 9909, do 10m2, R = 1,6; tb. 9910, nachylenie pow. 85% - R = 1,15)		
		R=1,6x1,15		
		1,00x1,20x15	m2	18,0
		razem	m2	18,0
5	KNR 4-01 0501/04	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej holenderki - ponowne położenie tej samej dachówki po wykonaniu napraw kominów (tb. 9909, do 10m2, R = 1,6; tb. 9910, nachylenie pow. 85% - R = 1,15)		
		R=1,6x1,15	m2	18,0
6	KNR 4-01 0533/02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - demontaż i ponowne ułożenie blacharki miedzianej z odzysku (R = 1,2)		
		R=1,2	m2	25,0
7	KNR 4-01 0735/07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym		
		2x(0,44+1,10)x1,50	m2	4,6
		2x(1,10+1,00)x0,70	m2	2,9
		razem	m2	7,5
8	KNR 4-01 0735/09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym (nad blacharką)		
		2x(0,43+1,52)x1,00	m2	3,9
		2x(0,44+2,56)x2,40	m2	14,4
		2x(0,42+3,82)x2,90	m2	24,5
		2x(0,43+0,73)x1,15x2	m2	5,3
		2x(0,42+0,69)x1,15x2	m2	5,1
		2x(0,44+1,27)x1,15	m2	3,9
		2x(0,40+0,72)x1,30	m2	2,9
		2x(0,44+1,92)x1,75	m2	8,2
		2x(0,41+0,80)x1,90	m2	4,5
		2x(0,44+1,68)x0,85	m2	3,6
		2x(0,42+0,68)x1,40	m2	3,0
		razem	m2	79,7
9	KNR 4-01 0420/03	Wykonanie pomostów pochyłych na dachu		
		6,00x0,80x2	m2	9,6
		razem	m2	9,6
10	KNR 4-01 0420/03 Kalk. ind.	Wykonanie pomostów pochyłych na dachu - przestawienie pomostów (R = 0,3; bez M)		
		R=0,3		
		9,60x20	m2	192,0
		razem	m2	192,0
11	KNR 4-01 0506/03	Wymiana pokryć powierzchni do 1m2 z dachówki holenderki	miejsce	39,0
12	KNR 4-01 0507/02	Wymiana w pokryciu pojedynczych dachówek holenderek zwykłych i korytkowych	szt	32,0
13	KNR 4-01 0504/08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m	3,8
14	KNR 4-01 0506/05	Uszczelnienie zaprawą styków z murami	m	26,0
15	KNR 4-01 0501/08	Uszczelnienie od spodu pokrycia z dachówki innej niż karpiówka	m2	6,0
16	KNR 4-03 0701/05	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie betonowej (na czapkach kominowych)	szt	102,0
17	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych		
		0,58x1,67+0,59x2,71+0,57x3,97+0,58x0,88x2+0,57x0,84x2+0,59x1,42+0,55x0,87+0,59x2,07+1,25x1,15+0,59x1,25+0,56x0,95+0,59x1,83+0,57x0,83	m2	13,6
		razem	m2	13,6
18	KNR 4-01 0201/10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych		

ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ