DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUDZISKU - PAŁAC

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2x(0,58+1,67)	m	4
		2x(0,59+2,71)	m	6
		2x(0,57+3,97)	m	9
		2x(0,58+0,88)x2	m	5
		2x(0,57+0,84)x2	m	5
		2x(0,59+1,42)	m	4
		2x(0,55+0,87)	m	2
		2x(0,59+2,07)	m	5
		2x(1,25+1,15)	m	4
		2x(0,59+1,25)	m	3
		2x(0,56+0,95)	m	3
		2x(0,59+1,83)	m	4
		2x(0,57+0,83)	m	2
		razem	m	62
19	KNR 4-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6mm		
		((0,58/0,10+1)x(1,67+2,71+3,97+0,88x2+0,84x2+1,42+0,87+2,07+1,25+0,95+1,83+0,83)x2+(1,25/0,10)x1,15x2)x0,222	kg	69
		razem	kg	69
20	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie betonu B-15 w elementach czapek kominowych		
			m2	13
21	KNR 4-01 0533/03	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń (regulacja zdeformowanej blacharki miedzianej)		
			m2	28
22	KNR 4-01 0526/06	Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu, polutowaniu pęknięć, umocowaniu obruszonych uchwytów, oczyszczeniu		
		11,80+7,50+21,00+14,00+17,50+14,00+9,80+3,20+27,50+8,50+6,50+4,50+27,50	m	173
		11,50+7,70+5,00x2+14,50+11,50+28,70+8,50+4,00+2,00	m	98
		razem	m	271
23	KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m (dla robót na wys. pow. 4.00m)		
			kolumna	2
24	KNR 2-02U2 1611.2/01	Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości do 4m		
			kolumna	20
25	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m		
			kolumna	2
26	KNR 2-02U2 1611.2/02	Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości do 6m		
			kolumna	5
27	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania warszawskiego 1-kolumnowego do 6m		
		265/(2x0,84)	m-g	157
		razem	m-g	157

ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ ORYGINAŁ