

Zet. do SIWZ
Nr 6

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej stary budynek szkoły					
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - okna 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okna 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po- nad 2 m ² -okna 1.58*1.32	m ² m ²	2.086	
				RAZEM	2.086
4	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednoodzielných drewnianych z ob- róbką osadzenia o pow. do 1.0 m ² 1.10*0.76*2+0.76*0.90*3	m ² m ²	3.724	
				RAZEM	3.724
5	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylno rozwiernych drewnianych z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² 1.56*0.98*3+1.07*1.25*1+1.58*1.33*1+1.10*1.15*6+1.16* 1.20*1	m ² m ²	17.007	
				RAZEM	17.007
6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po- nad 2 m ² - stalarki drzwiowej - szt 3 1.50*2.00*1+1.76*1.95*1+1.40*3.50	m ² m ²	11.332	
				RAZEM	11.332
7	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o po- wierzchni ponad 1.5 m ² z naswietłem drzwi nr1 1.40*3.50	m ² m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
8	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o po- wierzchni ponad 1.5 m ² drzwi nr 2,3 1.50*2.00*1+1.76*1.95*1	m ² m ²	6.432	
				RAZEM	6.432
9	KNR 4-01 0916-01 analogia	Naprawa podokienników drewnianych - wymiana podokien- niki drewniane wewnętrzne 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000