

Powiatowy Zespół
Ekonomiczno Administracyjny
Szkół i Placówek Oświatowych
ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
Tel./fax (052) 357 97 33

Inowrocław 22-06-2010

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dot: Przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji ścian i dachu łącznika i sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu ul. 3-go Maja 11/13

Pytanie .1

Przedmiar robót nie zawiera montażu i demontażu rusztowania

Odpowiedź.

Montaż i demontaż rusztowania doliczyć do wyceny postępowania przetargowego .

Pytanie .2

Czy styropian na ściany przyjąć frezowany

Odpowiedź

Styropian na ściany przyjąć jako fasadowy frezowany o gr.10cm

Pytanie.3

Jaka struktura tynku mineralnego czy – gładki, tzw.baranek czy kornik

Odpowiedź

Strukturę tynku mineralnego przyjąć jako gładki

Pytanie.4

Proszę ujednoczyć grubość styropapy.

Odpowiedź

Grubość styropapy zgodnie z dokumentacją budowlaną wynosi 12cm
styropapa obustronnie oklejona

DYREKTOR ZESPOŁU
Nowak
mgr Jolanta Nowak