

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej przy Z.Sz.P. Nr3			
1	K-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1		2.020*2.160*20	m ²	87.264	
				RAZEM	87.264
2	K-2	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	szt		
d.1		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
3	K-3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1		(2.160*2+2.020)*20	m	126.800	
				RAZEM	126.800
4	K-4	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m	szt		
d.1		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000