

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykonanie instalacji odgromowej M.D.K ul. N.M.P. 14-16</b>					
1	KNR 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą 85	szt. szt.	85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
2	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 65	m m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
3	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 80	szt. szt.	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
4	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 46	szt. szt.	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
5	KNR 5-08 0601-02	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprzężającą na ścianie z betonu 52	szt. szt.	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
6	KNR 5-08 0606-01	Montaż zwodów poziomych naprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 450	m m	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
7	KNR 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą 16	szt. szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
8	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 12	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
9	KNR 5-08 0108-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
10	KNR 5-08 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
11	KNR 4-03 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
12	KNR 4-03 1008-02	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr. zewnętrzna rury do 40 mm 10	przepust. przepust.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
13	KNR 5-08 0608-01	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm <sup>2</sup> 9	m m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
14	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 6	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
15	KNR 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
16	KNR 4-03 1140-07	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim 520	m m	520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>520.000</b>
17	KNR 4-03 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej 24	szt. szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-03 1137-03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej 52	szt. szt.	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>