Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT	
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

Przedmiar robót

Budowa Adaptacja budynku na pomieszczenia biurowe i archiwum z dobudową klatki schodowej
Inowrocław ul. Mątewska 17

Inwestor Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Inowrocław ul. Roosevelta 36/38

sierpień 2009

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1 A - adaptacja mieszkań na pom. biurowe obręb I piętra **CPV 45453000-7**		
1	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2	szt.	17,000
2	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
	(4,55+6,40+1,50)*0,15-(0,90*2,00*4)*0,15	m3	0,788
	(2,35+1,75+2,35+2,00+1,15+3,80+1,55+6,90+1,75+3,80+2,20+4,50*2+2,50+1,95+3,70+3,30)*0,15	m3	7,508
	-(0,90*2,00*8)*0,15	m3	-2,160
	razem	m3	6,135
3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych		
	(1,00*2,0*0,40)	m3	0,800
	1,50*0,84*0,64	m3	0,806
	(0,30*0,40*2,00)*2	m3	0,480
	razem	m3	2,086
4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej		
	4,52*5,86+2,59*3,30+3,10*3,30+4,52*2,64+2,35*3,30+0,95*2,35+1,90*1,50+1,60*1,70+2,87*2,00+1,70*1,85+4,59*4,33+2,36*4,33+4,66*6,09+2,06*1,82+1,76*2,60+1,75*3,40+2,0*1,60+1,72*6,60+2,38*4,33+4,57*4,33+6,09*4,46+2,00*4,66	m2	235,514
	razem	m2	235,515
5	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem		
	2,93*4*2*2	m	46,880
	razem	m	46,880
6	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
	(1,80*2)*2	m	7,200
	razem	m	7,200
7	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych - 2xdwuteownik 140 skręcany śrubami M20 co 50cm i przewiązki z blachy 10mm co 50cm		
	1,80*2*2	m	7,200
	razem	m	7,200
8	Dostarcz.i obsadz.belek stalowych -podparcie belek na scianie z ceownika 100 mocowanych do ścian bocznych kotwami M16 HILTI i połączonych przewiązkami gr. 10mm.pod słupkami z ceowników podstawa z blachy gr. 12mm.dołem blacha w podstawie mocowana do wieńca w stropie nad piwnicą kotwami M20 Hilti		
	2,05*4+2,35*4	m	17,600
	razem	m	17,600
9	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek		
	1,80*2*2	m	7,200
	razem	m	7,200
10	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km		
	6,135+2,086+235,51*0,03	m3	15,286
	razem	m3	15,286
11	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	15,286 x3
12	Utylizacja gruzu	m3	15,286
13	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian		
	2,20*2,93+2,60*2,93	m2	14,064
	razem	m2	14,064
14	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej		
	0,90*2,0	m2	1,800
	razem	m2	1,800
15	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2		
	(4,52*4+8,57+5,86+4,5*2+2,00*2+7,20+5,80+1,50*2+4,46*2+7,21*6+2,36+4,59+2,35+4,35*4+4,55*2+2,70*2+2,50)*2,93	m2	461,153
	razem	m2	461,153
16	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe		
	5,6+5,4+3,5	m2	14,500
	razem	m2	14,500 x2
17	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	14,500
18	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m2	14,500
19	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01		
	(3,90*3+3,40+1,55*2+1,50+3,10+2,90*2+2,50+3,20+1,50+4,46+1,20)*2,93	m2	121,478
	razem	m2	121,478
20	Montaż ościeżnic drewnianych		
	0,90*2,00*15+0,80*2,00	m2	28,600
	razem	m2	28,600

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
21	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych		
	0,90*2,00*11+0,80*2,00	m2	21,400
	razem	m2	21,400
22	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do w.c.oszklonych fabrycznie wykończonych z kr.nawiewną		
	0,90*2,00*4	m2	7,200
	razem	m2	7,200
23	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach		
	(4,52*4+5,86+8,57+2,50*2+1,30*2+2,20+4,50+2,00+3,70*2+2,50+2,40+4,33+1,25*2+1,20+1,20+4,35+7,21*4+4,46*4+4,35*2+2,36*2+4,35*2+4,59*2+2,35+1,00*2+1,90*2+1,92*2+2,20)*2,93	m2	488,900
	(3,80*2)*2,53+(3,80*2+3,40+3,00+3,15+3,00*2+1,28*2+4,46*2+1,30*2+2,10*2)*2,93	m2	140,618
	-(0,90*2,00)*18	m2	-32,400
	-(1,50*2,50)	m2	-3,750
	-(1,50*1,66)*17	m2	-42,330
	(2,25*2+1,50*14+1,00*2+1,13*2+1,50*4+1,34*2+1,00*2)*0,93	m2	37,609
	razem	m2	588,647
24	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm		
		m2	551,038
25	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym		
	(1,50+1,66*2)*0,40*17	m2	32,776
	(0,90+2,00*2)*0,30*4	m2	5,880
	(1,30+2,53*2)*2	m2	12,720
	razem	m2	51,376
26	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na belkach i pasach stropowych na podłożu betonowym		
	(0,40*2+0,43)*2,63+(0,40*2+0,43)*3,80+(0,40*2+0,43)*1,72+1,27*0,40*2	m2	11,041
	razem	m2	11,041
27	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym		
	26,5+46+19,6+10,3+32,2+32,2+17,5+12,3+3,8+5,6+5,4+3,5+3,1+8,4+10,5+8,5	m2	245,400
	razem	m2	245,400
28	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm		
	26,5+46+19,6+10,3+32,2+32,2+17,5+12,3+3,8+5,6+5,4+3,5+3,1+8,4+10,5+8,5	m2	245,400
	razem	m2	245,400
29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		
	588,647+51,376+11,041+245,4	m2	896,464
	razem	m2	896,464
30	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"		
	(2,25*2+1,50*14+1,00*2+1,13*2+1,50*4+1,34*2+1,00*2)*2,00	m2	80,880
	1,50*0,60+1,00*0,60	m2	1,500
	-(0,90*2,00*11)	m2	-19,800
	razem	m2	62,580
31	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami		
	(2,25*2+1,50*14+1,00*2+1,13*2+1,50*4+1,34*2+1,00*2)	m	40,440
	2,93*28	m	82,040
	(0,90+2,00*2)*11	m	53,900
	razem	m	176,380
32	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm		
	26,5+46+19,6+10,3+32,2+32,2+17,5+12,3+3,8+3,1+8,4+10,5+8,5	m2	230,900
	razem	m2	230,900
33	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm		
	-230,90	m2	-230,900
	razem	m2	-230,900 x4
34	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2		
	5,6+5,4+3,5+3,1	m2	17,600
	razem	m2	17,600
35	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2		
	245,4-17,6	m2	227,800
	razem	m2	227,800
36	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł		
		szt.	6,000
37	Wentylator kołowe o śr.do 160 mm		
	R=0,955		
		szt.	3,000
	2 A - Dobudowa klatki schodowej **CPV 45453000-7**		

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
38	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami		
	R=0,955		
	4,50*7,50	m2	33,750
	razem	m2	33,750
39	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości		
	R=0,955		
	33,75*3	m2	101,250
	razem	m2	101,250
40	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II		
	1,00*1,30*1,00*2	m3	2,600
	razem	m3	2,600
41	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m		
	R=0,955		
	(7,40*1,30*0,70+2,00*1,30*1,00)*2	m3	18,668
	(2,00+1,00)*0,70*0,60	m3	1,260
	razem	m3	19,928
42	Ławy fundamentowe schodkowe żelbetowe, szer.do 2m		
	(5,00*0,40+0,50*0,40*2+2,20*0,40)*0,70*2	m3	4,592
	razem	m3	4,592
43	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m		
	(2,00+1,00)*0,40*0,25	m3	0,300
	razem	m3	0,300
44	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane		
	4,8*35/1000	t	0,168
	razem	t	0,168
45	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3		
	(0,80*0,80*0,40+0,50*0,50*1,10)*2	m3	1,062
	razem	m3	1,062
46	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie		
	25*2/1000	t	0,050
	razem	t	0,050
47	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys.do 4m obw.do 1m		
	(3,14*0,15*0,15)*3,60*2	m3	0,509
	razem	m3	0,509
48	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie		
	(3,60*8*0,888)/1000*2	t	0,051
	razem	t	0,051
49	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie		
	(3,60/0,18*1,10)*0,222/1000*2	t	0,010
	razem	t	0,010
50	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej		
	(2,00+1,00)*0,60*0,25	m3	0,450
	(2,20*2,00+1,00*1,60+5,00*1,00)*0,38*2	m3	8,360
	razem	m3	8,810
51	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych		
	6,20*0,38*2	m2	4,712
	razem	m2	4,712
52	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa		
	(2,00+1,00)*0,60	m2	1,800
	(2,20*2,00+1,00*1,60+5,00*1,00)*2	m2	22,000
	razem	m2	23,800
53	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa		
	(2,00+1,00)*0,60	m2	1,800
	(2,20*2,00+1,00*1,60+5,00*1,00)*2	m2	22,000
	razem	m2	23,800
54	Dylatacja z płyt styropianowych gr. 1 cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.		
	0,70*9,40*2	m2	13,160
	razem	m2	13,160
55	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym		
	2,35*7,32*0,60	m3	10,321
	razem	m3	10,321
56	Podkłady betonowe na podł.gruntowym		
	2,35*6,35*0,10	m3	1,492
	razem	m3	1,492
57	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12		

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	(0,25*0,25)*8,00*6	m3	3,000
	razem	m3	3,000
58	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie		
	(8,60*4)*1,10*0,888/1000*6	t	0,202
	razem	t	0,202
59	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie		
	(8,60/0,18)*1,15*0,222/1000*6	t	0,073
	razem	t	0,073
60	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12		
	0,25*0,30*2,60	m3	0,195
	0,25*0,25*2,60*2	m3	0,325
	0,25*0,25*2,60*3	m3	0,488
	0,25*0,25*1,00	m3	0,063
	0,25*0,25*1,50*2*2	m3	0,375
	razem	m3	1,445
61	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12		
	R=1,6		
		m3	2,468
62	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie		
	(37,0+42,0*2+22*3+12,0+15*4)/1000	t	0,259
	razem	t	0,259
63	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane		
	2,80*4*4*0,888/1000	t	0,040
	razem	t	0,040
64	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2		
	1,50*1,66*2	m2	4,980
	razem	m2	4,980
65	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych		
	1,50*0,84*0,66	m3	0,832
	razem	m3	0,832
66	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami		
	1,50*2,00*0,66	m3	1,980
	razem	m3	1,980
67	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 10cm pionowe na zaprawie bez siatki metal.		
	1,50*2,00	m2	3,000
	razem	m2	3,000
68	Ściany budynków wielokond.z bloczków z bet.komórkow.,gr.24cm		
	(6,82*2+2,60)*3,20-(0,90*2,00+0,50*2,00*2+1,00*2,40*2)	m2	43,368
	(7,32*2+2,60)*5,30-(1,00*2,40*2+1,00*1,00*4)	m2	82,572
	3,45*1,20	m2	4,140
	razem	m2	130,080
69	Podwieszona wentylacja grawitacyjna z pustaków ceramicznych		
	0,60*5	m	3,000
	razem	m	3,000
70	Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/4ceg.		
	(0,20*2+0,60)*0,60	m2	0,600
	razem	m2	0,600
71	Wykonanie nawiewu 10x40cm + 2 kratki (30cm nad posadzką)		
		1	1,000
72	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków		
		szt	6,000
73	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.		
	2,80*2	m	5,600
	razem	m	5,600
74	Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach		
	2,60*1,75*3	m2	13,650
	razem	m2	13,650
75	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty		
	18,382*4	m2	73,528
	razem	m2	73,528
76	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie		
	(63,0*3)/1000	t	0,189
	razem	t	0,189
77	Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm		
		m3	3,233

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
78	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,193
79	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie		
	(7,32*2+2,60)/0,20*1,05*0,222/1000*3	t	0,060
	razem	t	0,060
80	Gzymsy, o wysięgu do 50cm		
	(0,62*7,10)*0,10*2	m3	0,880
	razem	m3	0,880
81	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,065
82	Ocieplenie gzymsu płytami styropianowymi grub. 5cm		
	(7,10*0,50)*2	m2	7,100
	razem	m2	7,100
83	Przyklejenie warstwy siatki na gzymsie	m2	7,100
84	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m2	7,100
85	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		
	(7,32*1,10)*2	m2	16,104
	razem	m2	16,104
86	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm		
	3,73*1,20	m2	4,476
	(4,09*1,20)*2	m2	9,816
	razem	m2	14,292
87	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty		
	3,73*1,20*4	m2	17,904
	(4,09*1,20)*2*4	m2	39,264
	razem	m2	57,168
88	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie		
	111/1000	t	0,111
	176/1000*2	t	0,352
	razem	t	0,463
89	Stropy gęstożebrowe TERIVA I		
	R=0,47 S=0,47		
	2,84*7,00	m2	19,880
	razem	m2	19,880
90	Stropy gęstożebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie	m	2,840
91	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.		
	3,34*6,95	m2	23,213
	razem	m2	23,213
92	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 20cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa		
	3,34*6,95	m2	23,213
	razem	m2	23,213
93	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie		
	23,21*0,08	m3	1,857
	razem	m3	1,857
94	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko		
	3,34*6,95	m2	23,213
	razem	m2	23,213
95	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m2	23,210
96	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	23,210
97	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej		
	7,00*2	m	14,000
	razem	m	14,000
98	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej		
	8,10*4	m	32,400
	razem	m	32,400
99	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek za wykonane wpusty (sztucery)	szt.	4,000
100	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.	4,000
101	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		
	7,00*0,40*2+1,30*2*0,40+(0,30*2+0,80)*0,40+(3,34*1,3*0,50)	m2	9,371

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	razem	m2	9,371
102	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.		
	3,34*1,00	m2	3,340
	razem	m2	3,340
103	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm		
	0,30*0,60	m2	0,180
	razem	m2	0,180
104	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe		
	2,60*6,45*2	m2	33,540
	razem	m2	33,540
105	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa		
	2,60*6,45	m2	16,770
	razem	m2	16,770
106	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko		
		m2	16,770
107	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm		
	16,77*2	m2	33,540
	razem	m2	33,540
108	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach		
	(6,45+2,60)*2*3,26+(6,95+2,60)*2*5,20	m2	158,326
	-(1,00*2,40*4+1,00*1,00*4+3,90*2,00)	m2	-21,400
	razem	m2	136,926
109	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ościeżach o szer.do 15		
		m2	8,265
110	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach		
	2,60*1,75*2+2,00*2,60+3,00*1,20+3,50*2*1,20	m2	26,300
	razem	m2	26,300
111	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 szyby przyciemnione		
	1,00*1,00*4	m2	4,000
	razem	m2	4,000
112	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 szyby przyciemnione		
	1,00*2,40*4	m2	9,600
	razem	m2	9,600
113	Montaż okien z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 szyby przyciemnione (w kształcie koła)		
	R=1,6		
	3,14*0,75*0,75*2	m2	3,533
	razem	m2	3,533
114	Drzwi aluminiowe (ciepłe) jednoskrzydłowe		
	0,90*2,00	m2	1,800
	razem	m2	1,800
115	Ścianki aluminiowe (ciepłe)		
	0,50*2,00*2	m2	2,000
	razem	m2	2,000
116	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku		
	136,92+8,26	m2	145,180
	razem	m2	145,180
117	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku		
		m2	145,180
118	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		
	(6,45+2,60)*2*3,26+(6,95+2,60)*2*5,20	m2	158,326
	-(3,90*2,00)	m2	-7,800
	razem	m2	178,011
119	Balustrady schodowe wypełnione płytami ze szkła hartowanego		
	3,30+3,80+1,40	m	8,500
	razem	m	8,500
120	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą		
	17,73	m2	17,730
	1,85*2,60+1,75*2,60*2+2,00*2,60	m2	19,110
	razem	m2	36,840
121	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną		
	(11*2+10)*1,20*0,32	m2	12,288
	(1,20*0,162)*32	m2	6,221
	razem	m2	18,509
122	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek		

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	(6,82+2,60)*2+(3,30+1,75+2,60+1,75+3,70+2,00*2+2,60+3,70+1,75*2+2,60)	m	48,340
	razem	m	48,340
123	Tynki zewn.szlachetne gładzone wyk.ręcznie na słupach		
	(2*3,14*0,15)*2,40*2	m2	4,522
	razem	m2	4,522
124	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm słupów		
		m2	4,522
125	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną		
		m2	4,522
126	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w- przyklejenie płyt styropianowych gr.4cm wokół okien		
	(1,60*2+2,40*2)*0,20*4	m2	6,400
	razem	m2	6,400
127	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listew startowych do podłoża z betonu		
	6,82*2+3,34-1,90	m	15,080
	razem	m	15,080
128	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.12 cm na ścianach metodą lekką z przygotowaniem podłoża, sprawdzeniem przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża, ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem		
	(6,82*2,80)*2+(3,34*2,80)+(0,80*3,34)+(3,34*6,70)+(7,82*5,30)*2	m2	155,486
	-(1,90*2,00+1,00*1,00*4+1,00*2,40*4)	m2	-17,400
	-(3,14*0,75*0,75*2)	m2	-3,533
	razem	m2	134,554
129	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.2 cm na ościeżach		
		m2	12,630
130	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach		
		m2	12,630
131	Dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych do ścian		
	134,55*4	szt.	538,200
	razem	szt.	538,200
132	Ocieplenie gzymsu od spodu płytami styropianowymi gr.5 cm z przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem		
	(7,10*0,60)*2	m2	8,520
	razem	m2	8,520
133	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na narożach otworów o wym.20x30cm		
	0,20*0,30*4*10	m2	2,400
	razem	m2	2,400
134	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
		m	41,100
135	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm parapety zewnętrzne wraz z końcówkami PCV		
	(1,05*4+1,05*2)*0,25	m2	1,575
	razem	m2	1,575
136	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m		
	(6,82*2,80)*2+(3,34*2,80)+(0,80*3,34)+(3,34*6,70)+(7,82*5,30)*2	m2	155,486
	razem	m2	155,486
137	Detale architektoniczne (rury stalowe chromowane dn:50mm mocowane kołkami Hilti)		
	R=0,5		
	(1,30*3*4)+(0,75*3)*2	m	20,100
	razem	m	20,100
138	Montaż wycieraczki zewnętrznej		
	1,00*0,50	m2	0,500
	razem	m2	0,500
	3 B - adaptacja pomieszczenia na archiwum- parter **CPV 45453000-7**		
139	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2		
	8+2	szt.	10,000
	razem	szt.	10,000
140	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej		
		m2	13,068
141	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej		
	(1,00*0,50*2)*2	m2	2,000
	razem	m2	2,000
142	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach		
		szt.	4,000
143	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	(4,95*4+0,60*2+4,40*2+0,60+4,37+3,77+2,61*2+4,40*2+2,22+9,49+4,95+5,10+5,00+2,73+0,70+4,95*2+4,75*2+4,43*2+3,90*2)*3,03	m2	359,994
	1,00*0,50*2	m2	1,000
	-(0,90*2,00*6)	m2	-10,800
	razem	m2	350,194
144	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2		
		miejsc.	16,000
145	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o odp. ogniow. EI 30		
	0,90*2,00*5	m2	9,000
	razem	m2	9,000
146	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o odp. ogniow. EI 60		
	0,90*2,00	m2	1,800
	razem	m2	1,800
147	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł		
		szt.	6,000
148	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) Ridurit gr. 20mm pojedyńcze na ścianach na zaprawie bez pasków		
	3,90*3,03-(0,90*2,00)	m2	10,017
	razem	m2	10,017
149	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
	(4,95*4+0,60*2+4,40*2+0,60+4,37+3,77+2,61*2+4,40*2+2,22+9,49+4,95+5,10+5,00+2,73+0,70+4,95*2+4,75*2+4,43*2+3,90*2)*3,03	m2	359,994
	1,00*0,50*2	m2	1,000
	-(0,90*2,00*6)	m2	-10,800
	razem	m2	350,194
150	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
	23,1+20+11,5+34,5+19,5+17,7	m2	126,300
	razem	m2	126,300
	4 C - adaptacja pomieszczenia na archiwum- parter **CPV 45453000-7**		
151	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2		
	2+2	szt.	4,000
	razem	szt.	4,000
152	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej		
	(1,00*0,50*2)*2	m2	2,000
	razem	m2	2,000
153	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach		
		szt.	4,000
154	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
	(5,05*2+4,95*6+4,45*2+4,95*2)*3,03	m2	177,558
	-(0,90*2,00*2)	m2	-3,600
	razem	m2	173,958
155	Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2		
		miejsc.	12,000
156	Drzwi stalowe przeciwpożarowe o odp. ogniow. EI 30		
	0,90*2,00*2	m2	3,600
	razem	m2	3,600
157	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł		
		szt.	3,000
158	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) Ridurit gr. 20mm pojedyńcze na ścianach na zaprawie bez pasków		
	(4,45*2+4,95)*3,03-(0,90*2,00*2)	m2	38,366
	razem	m2	38,366
159	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
	(5,05*2+4,95*6+4,45*2+4,95*2)*3,03	m2	177,558
	1,00*0,50*2	m2	1,000
	-(0,90*2,00*2)	m2	-3,600
	razem	m2	174,958
160	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
	23,4+23,1+23,9	m2	70,400
	razem	m2	70,400
	5 D - adaptacja części klatki schodowej na pomieszczenie biurowe **CPV 45453000-7**		
161	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych o odp. ogniowej EI30 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01		
	(3,60+1,20)*3,52+(3,05*2,00)	m2	22,996
	-(0,90*2,00)	m2	-1,800
	razem	m2	21,196

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
162	Montaż ościeżnic drewnianych 0,90*2,00	m2	1,800
	razem	m2	1,800
163	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0,90*2,00	m2	1,800
	razem	m2	1,800
164	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach 21,196*2	m2	42,392
	razem	m2	42,392
165	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	42,390
166	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1,000
167	Wentylator kołowe o śr.do 160 mm R=0,955	szt.	1,000
168	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,000
	6 Roboty zewnętrzne-chodnik **CPV 45453000-7**		
169	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm (7,75+3,34)*2,00	m2	22,180
	razem	m2	22,180
170	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok.	m2	22,180
171	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	22,180
172	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	22,180 x22
173	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-	m2	22,180
174	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 2,0+3,34+7,75	m	13,090
	razem	m	13,090
175	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	13,090