

KOSZTORYS BUDOWLANY

Nazwa kosztorysu: Kosztorys budowlany- I piętro

Nazwa firmy: Niepubliczna Bursa w Inowrocławiu

Adres firmy: Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław

Nazwa inwestycji: Niepubliczna Bursa w Inowrocławiu- remont I piętra

Data opracowania: 14.06.2019 r

Niepubliczna Bursa w Inowrocławiu
ul. Narutowicza 34
88-100 Inowrocław
NIP 5562760316 REGON 36236426
Tel. 052 357.32.60

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1 piętro 1								
1	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej obmiar = 40m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ² * 15.00zł/r-g	r-g	55.2000	20.700	828.00		
Razem koszty bezpośrednie: 828.00 Ceny jednostkowe						20.700	828.00	0.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek paneli podłogowych obmiar = 59,63m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.75r-g/m ² * 15.00zł/r-g	r-g	44.7225	11.250	670.84		
Razem koszty bezpośrednie: 670.84 Ceny jednostkowe						11.250	670.84	0.000
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² obmiar = 59,63m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092r-g/m ² * 15.00zł/r-g	r-g	5.4860	1.380	82.29		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m ² * 25.20zł/kg	kg	1.3119	0.554		33.06	
3*		wapno suchogaszone 0.00088t/m ²	t	0.0525				
4*		piasek do zapraw 0.001m ³ /m ²	m ³	0.0596				
5*		materiały pomocnicze 2% * 33.06zł	%	2.0000	0.011		0.66	
Razem koszty bezpośrednie: 116.01 Ceny jednostkowe						1.945	82.29	33.72
4	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² obmiar = 160,11m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.092r-g/m ² * 15.00zł/r-g	r-g	14.7301	1.380	220.95		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m ² * 25.20zł/kg	kg	3.5224	0.554		88.76	
3*		wapno suchogaszone 0.00088t/m ²	t	0.1409				
4*		piasek do zapraw 0.001m ³ /m ²	m ³	0.1601				
5*		materiały pomocnicze 2% * 88.76zł	%	2.0000	0.011		1.78	
Razem koszty bezpośrednie: 311.49 Ceny jednostkowe						1.945	220.95	90.54
5	NNRNKB 202 d.1 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 59,63m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ² * 15.00zł/r-g	r-g	3.5778	0.900	53.67		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm ³ /m ²	dm ³	12.5223				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.002m-g/m ²	m-g	0.1193				
5*		środek transportowy 0.003m-g/m ²	m-g	0.1789				
Razem koszty bezpośrednie: 53.67 Ceny jednostkowe						0.900	53.67	0.000
							0.000	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	NNRNKB 202 d.1 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 160,11m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ² * 15.00zł/r-g	r-g	12.8088	1.200	192.13		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm ³ /m ²	dm ³	35.2242				
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.002m-g/m ²	m-g	0.3202				
5*		środek transportowy 0.003m-g/m ²	m-g	0.4803				
Razem koszty bezpośrednie: 192.13 Ceny jednostkowe					1.200	192.13 1.200	0.000	0.000
7	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 160,11m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.509r-g/m ² * 15.00zł/r-g	r-g	81.4960	7.635	1222.44		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5kg/m ²	kg	400.2750				
3*		gips budowlany zwykły 1.5kg/m ²	kg	240.1650				
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej 0.043szt/m ²	szt	6.8847				
5*		woda 0.0027m ³ /m ² * 4.00zł/m ³	m ³	0.4323	0.011		1.73	
6*		materiały pomocnicze 1.5% * 1.73zł	%	1.5000	0.000		0.03	
7*		-- S -- wyciąg 0.0029m-g/m ²	m-g	0.4643				
8*		środek transportowy 0.0043m-g/m ²	m-g	0.6885				
Razem koszty bezpośrednie: 1224.20 Ceny jednostkowe					7.646	1222.44 7.635	1.76 0.011	0.000
8	KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitych z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 59,63m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.542r-g/m ² * 15.00zł/r-g	r-g	32.3195	8.130	484.79		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5kg/m ²	kg	149.0750				
3*		gips budowlany zwykły 1.5kg/m ²	kg	89.4450				
4*		woda 0.0027m ³ /m ² * 4.00zł/m ³	m ³	0.1610	0.011		0.64	
5*		materiały pomocnicze 1.5% * 0.64zł	%	1.5000	0.000		0.01	
6*		-- S -- wyciąg 0.0029m-g/m ²	m-g	0.1729				
7*		środek transportowy 0.0039m-g/m ²	m-g	0.2326				
Razem koszty bezpośrednie: 485.44 Ceny jednostkowe					8.141	484.79 8.130	0.65 0.011	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9	KNR 2-02 d.11505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem/sufity/ obmiar = 59,63m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1756r-g/m ² * 15.00zł/r-g	r-g	10.4710	2.634	157.07		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0.276dm ³ /m ² * 11.50zł/dm ³	dm ³	16.4579	3.174		189.27	
3*		materiały pomocnicze 1.5% * 189.27zł	%	1.5000	0.048		2.84	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0179				
Razem koszty bezpośrednie: 349.18 Ceny jednostkowe					5.856	157.07 2.634	192.11 3.222	0.000
10	KNR 2-02 d.11505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem/ściany/ obmiar = 75,60m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1756r-g/m ² * 15.00zł/r-g	r-g	13.2754	2.634	199.13		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0.276dm ³ /m ² * 11.50zł/dm ³	dm ³	20.8656	3.174		239.95	
3*		materiały pomocnicze 1.5% * 239.95zł	%	1.5000	0.048		3.60	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0227				
Razem koszty bezpośrednie: 442.68 Ceny jednostkowe					5.856	199.13 2.634	243.55 3.222	0.000
11	KNR 2-02 d.11503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania - ściany obmiar = 84,51m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3281r-g/m ² * 15.00zł/r-g	r-g	27.7277	4.922	415.92		
2*		-- M -- Farba włynie GRANIT DEWAX MULTI LAN 0,26dm ³ /m ² * 96.00zł/dm ³	dm ³	21.9726	24.960		2109.37	
3*		rozcieńczalnik 0.0599dm ³ /m ² * 11.50zł/dm ³	dm ³	5.0621	0.689		58.21	
4*		materiały pomocnicze 1.5% * 2167.58zł	%	1.5000	0.385		32.51	
5*		-- S -- środek transportowy 0.0008m-g/m ²	m-g	0.0676				
Razem koszty bezpośrednie: 2616.01 Ceny jednostkowe					30.956	415.92 4.922	2200.09 26.034	0.000
12	KNR-W 4-01 d.11216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 60m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ² * 15.00zł/r-g	r-g	3.4200	0.855	51.30		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357m ² /m ² * 0.50zł/m ²	m ²	21.4200	0.179		10.71	
3*		materiały pomocnicze 2% * 10.71zł	%	2.0000	0.004		0.21	
Razem koszty bezpośrednie: 62.22 Ceny jednostkowe					1.038	51.30 0.855	10.92 0.183	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
13	KNR 0-23 d.12612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym obmiar = 77,52mb	mb						
1*		-- R -- robocizna 0.22r-g/mb * 15.00zł/r-g	r-g	17.0544	3.300	255.82			
2*		-- M -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 0.9kg/mb	kg	69.7680					
3*		kątownik aluminiowy ochronny 1.176mb/mb	mb	91.1635					
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000					
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0007m-g/mb	m-g	0.0543					
6*		środek transportowy 0.0005m-g/mb	m-g	0.0388					
Razem koszty bezpośrednie: 255.82 Ceny jednostkowe						255.82	0.000	0.000	
14	NNRNKB 202 d.11136-01	Posadzki z paneli podłogowych obmiar = 59,63m ²	m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.54r-g/m ² * 15.00zł/r-g	r-g	32.2002	8.100	483.00			
2*		-- M -- panele podłogowe 1.04m ² /m ² * 54.00zł/m ²	m ²	62.0152	56.160		3348.82		
3*		listwy przyścienne z drewna 1.16m/m ² * 11.20zł/m	m	69.1708	12.992		774.71		
4*		klej winylowy 0.11kg/m ² * 19.50zł/kg	kg	6.5593	2.145		127.91		
5*		materiały pomocnicze 1.5% * 4251.44zł	%	1.5000	1.069		63.77		
6*		-- S -- wyciąg 0.008m-g/m ²	m-g	0.4770					
7*		środek transportowy 0.018m-g/m ²	m-g	1.0733					
Razem koszty bezpośrednie: 4798.21 Ceny jednostkowe						483.00	4315.21		
Razem dział 1 piętro1:						80.466	8.100	72.366	0.000
				17590.17		9650.99	7939.18	0.00	

	CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	12405.90	5317.35	7088.55	
Koszty pośrednie [Kp] 65%	3456.28	3456.28		
od (R, S) RAZEM	15862.18	8773.63	7088.55	
Koszty zakupu [Kz] 12%	850.63		850.63	
od (Mbezp) RAZEM	16712.81	8773.63	7939.18	
Zysk [Z] 10%	877.36	877.36		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	17590.17	9650.99	7939.18	
VAT [V] 23%	4045.74	2219.73	1826.01	
od (R+Kp(R)+Z(Σ)) RAZEM	21635.91	11870.72	9765.19	
			OGÓŁEM	21635.91

Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzydzieści pięć i 91/100 zł