

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 26.33	m ² m ²	 26.330	
				RAZEM	26.330
2	Kalkulacja własna analiza indy- widualna	Dostawa drzwi drewnianych zewnętrznych z naswietlami i ościeżnicami 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 11.97	m ² m ²	 11.970	
				RAZEM	11.970
4	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 11.97	szt. szt.	 11.970	
				RAZEM	11.970
5	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 87.49	m m	 87.490	
				RAZEM	87.490
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 11.63	m ² m ²	 11.630	
				RAZEM	11.630
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.05	m ² m ²	 6.050	
				RAZEM	6.050
8	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 8.31	m ² m ²	 8.310	
				RAZEM	8.310
9	KNR 4-01 0811-04	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek lastrykowych o wymiarach 20x20 i 30x30 cm 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	Kalkulacja własna analiza indy- widualna	Dostawa i montaż kutyny powietrznej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000