

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kalenicy na sali widowiskowo - sportowej					
1	KNR-W 4-01 0518-04 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach z blachy falistej - pierwsza warstwa 54*2	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
2	KNR-W 4-01 0518-05 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach z blachy falistej - następna warstwa z usunięciem styropianu , wełny 54*2	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
3	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo na kalenicy styropapa 2x laminowana 54*2.0	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe na kalenicy 54*2.5	m ² m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
5	KNR-W 4-01 0517-05 analogia	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń przy murkach ogniowych peknięta papą 140	m m	140.000	
				RAZEM	140.000