

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont dachu łącznika					
1 Łącznik nr1					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	10*12	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	10*12	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	podkładowa gr 5,2 mm nawierzchniowa gr 4,7 mm 10*12	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
4	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kolnierze)	szt		
d.1	0519-05	elementów metalowych - sala gimnastyczna (nowa)	szt	4.000	
	analogia	wentylatory elektryczne szt - 4			
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	sala gimnastyczna (pomieszczenia socjalne)	m	34.000	
				RAZEM	34.000
7	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	0519-03	sala gimnastyczna nowa - pomieszczenia socjalne	m	34.000	
				RAZEM	34.000
8	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1	0526-03	2*4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-01	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m ²		
d.1	0518-05	dach łącznika	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-03	łącznik	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	34*0.25	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
2 Łącznik nr2					
12	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0519-06	10*7	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
13	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.2	0519-07	10*7	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
14	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.2	0504-02	10*7	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
15	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.2	0310-02	2.00*0.40*1.00	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
16	KNR-W 4-01	Oczyszczenie i uszczelnienie od spodu pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2	m ²		
d.2	0501-08	Budynek główny			
	z.sz.2.3.				
	9909-02/4				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	20		m ²	20.000	
				RAZEM	20.000