Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa parkingów na terenie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu					
1	Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (194+109)/10000	ha ha	0.030	
				RAZEM	0.030
2	Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9				
2 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 51.10	m m	51.100	
				RAZEM	51.100
3 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 51.10*0.065	m3 m3	3.322	
				RAZEM	3.322
4 d.2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 2*5	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.2	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na podsypce piaskowej 1*5	m2 m2	5.000	
				RAZEM	5.000
6 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 51.10*0.15*0.30+51.10*0.065+5*1*0.08	m3 m3	6.021	
				RAZEM	6.021
7 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 51.10*0.15*0.30+51.10*0.065+5*1*0.08	m3 m3	6.021	
				RAZEM	6.021
3	Roboty ziemne CPV 45111000-8				
8 d.3	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 134.40	m3 m3	134.400	
				RAZEM	134.400
9 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupeln za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 134.40	m3 m2	134.400	
				RAZEM	134.400
10 d.3	KNR 2-21 0105-03	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy do 0.30 m w celu przesadzenia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.3	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	Krawężniki CPV 45233252-0				
12 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 57.20*0.065	m3 m3	3.718	
				RAZEM	3.718
13 d.4	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m 8.02*0.065	m3 m3	0.521	
				RAZEM	0.521
14 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 57.20	m m	57.200	
				RAZEM	57.200
15 d.4	KNR 2-31 0403-08	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m 8.02	m m	8.020	
				RAZEM	8.020
16 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm(wystające 4cm) na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 62.60	m m	62.600	
				RAZEM	62.600
5	Nawierzchnia jezdni i parkingow kostka CPV 45233000-9				
17 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 194	m2 m2	194.000	

Norma STO Wersja 4.11 Licencja: 2678 dla Cezary Lechicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.5	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 194	m2	RAZEM	194.000
			m2	194.000	
19 d.5	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 194	m2	RAZEM	194.000
			m2	194.000	
20 d.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 194	m2	RAZEM	194.000
			m2	194.000	
21 d.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 194	m2	RAZEM	194.000
			m2	194.000	
22 d.5	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej tłuczniowej 194	m2	RAZEM	194.000
			m2	194.000	
23 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej szarej fazowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 194-8.28	m2	RAZEM	194.000
			m2	185.720	
24 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej fazowej linie parkingowe grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8.28	m2	RAZEM	185.720
			m2	8.280	
6	Nawierzchnie chodników CPV 45233222-1			RAZEM	8.280
25 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 109.90	m2	RAZEM	109.900
			m2	109.900	
26 d.6	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 109.90	m2	RAZEM	109.900
			m2	109.900	
27 d.6	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 109.90	m2	RAZEM	109.900
			m2	109.900	
28 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej bezfazowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 109.90	m2	RAZEM	109.900
			m2	109.900	
7	Oznakowanie parkingów CPV 45233140-2			RAZEM	109.900
29 d.7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm, 1	szt.		
			szt.	1.000	
30 d.7	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2, 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Norma STD wersja 4.11 Licencja: 2979 dla Cezary Lebioda