Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa parkingów na terenie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu					
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (270+218)/10000	ha		
			ha	0.049	
				RAZEM	0.049
2		Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9			
2 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 83.30	m		
			m	83.300	
				RAZEM	83.300
3 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 83.30*0.065	m3		
			m3	5.415	
				RAZEM	5.415
4 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 83.30*0.15*0.30+83.30*0.065	m3		
			m3	9.163	
				RAZEM	9.163
5 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 83.30*0.15*0.30+83.30*0.065	m3		
			m3	9.163	
				RAZEM	9.163
3		Roboty ziemne CPV 45111000-8			
6 d.3	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczym na odległość do 1 km 185.84	m3		
			m3	185.840	
				RAZEM	185.840
7 d.3	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.II) 14.49	m3		
			m3	14.490	
				RAZEM	14.490
8 d.3	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 14.49	m3		
			m3	14.490	
				RAZEM	14.490
9 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-IV Krotność = 8 151.35	m3		
			m3	151.350	
				RAZEM	151.350
10 d.3	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne planowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 218.66	m2		
			m2	218.660	
				RAZEM	218.660
11 d.3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 218.66	m2		
			m2	218.660	
				RAZEM	218.660
12 d.3	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi uroczajnej 218.66	m2		
			m2	218.660	
				RAZEM	218.660
4		Krawężniki CPV 45233252-0			
13 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 84.20*0.065	m3		
			m3	5.473	
				RAZEM	5.473
14 d.4	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m 17.20*0.065	m3		
			m3	1.118	
				RAZEM	1.118
15 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 84.20	m		
			m	84.200	
				RAZEM	84.200
16 d.4	KNR 2-31 0403-08	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m 4.6+12.60	m		
			m	17.200	
				RAZEM	17.200
5		Nawierzchnia jezdni i parkingów kostka CPV 45233000-9			
17 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 273.36	m2		
			m2	273.360	

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2579 dla Cezary Labiuda

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	273.360
18 d.5	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 273.36	m²		
			m²	273.360	
				RAZEM	273.360
19 d.5	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 273.36	m²		
			m²	273.360	
				RAZEM	273.360
20 d.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 273.36	m²		
			m²	273.360	
				RAZEM	273.360
21 d.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 273.36	m²		
			m²	273.360	
				RAZEM	273.360
22 d.5	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej tłuczniowej 273.36	m²		
			m²	273.360	
				RAZEM	273.360
23 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej szarej fazowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 233.41+39.95-5.74	m²		
			m²	267.620	
				RAZEM	267.620
24 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej fazowej linie parkingowe grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 4.42+1.32	m²		
			m²	5.740	
				RAZEM	5.740

Norma STD Wersja 4.1 Licencja: 2579 dla Cezary Lucinda