

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	TZKNBK VI - d.1 137	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, pierwsza warstwa 463.0	m ² m ²	463.000	
				RAZEM	463.000
2	TZKNBK VI - d.1 138	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, każda następna warstwa 463.0	m ² m ²	463.000	
				RAZEM	463.000
3	KNR 4-01 d.1 0108-01 analogia	Wywóz i utylizacja papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.80	m ³ m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
4	KNR 4-01 d.1 0108-04 analogia	Wywóz papy samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 2.80	m ³ m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
5	KNR 4-01 d.1 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 463.0	m ² m ²	463.000	
				RAZEM	463.000
6	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 463.0	m ² m ²	463.000	
				RAZEM	463.000
7	KNR 15-01 d.1 0202-02	Ręczna rozbiórka murów układanych na zaprawie cementowej $((69.24*3.06)-37.76-9.0)*0.25$ $((35.09*3.06)-12.60)*0.12$	m ³ m ³ m ³	41.279 11.373	
				RAZEM	52.652
8	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 20.30	m ³ m ³	20.300	
				RAZEM	20.300
9	KNR 4-01 d.1 0427-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k $(30.20*3.06)-8.26$	m ² m ²	84.152	
				RAZEM	84.152
10	KNR 19-01 d.1 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m ² 83.06	m ² m ²	83.060	
				RAZEM	83.060
11	KNR 4-01 d.1 0917-10	Demontaż okapników blaszanych 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
12	KNR 4-04 d.1 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 409.52	m ² m ²	409.520	
				RAZEM	409.520
13	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie belek stropowych 541.0	m m	541.000	
				RAZEM	541.000
14	KNR 4-04 d.1 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy 409.52	m ² m ²	409.520	
				RAZEM	409.520
15	KNR 4-04 d.1 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe 409.52	m ² m ²	409.520	
				RAZEM	409.520
16	KNR 4-04 d.1 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 409.52	m ² m ²	409.520	
				RAZEM	409.520
2		STROP			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 d.2 0214-01	Stropy gęstożebrowe TERIVA I	m ²		
		361.95	m ²	361.950	
				RAZEM	361.950
18	KNR 2-02 d.2 0213-13	Wierńce w ścianach konstrukcyjnych	m ³		
		10.85	m ³	10.850	
				RAZEM	10.850
19	KNR-W 2-02 d.2 0214-05	Stropy gęstożebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 2-02 d.2 0609-10	Izolacje cieplna wierńców	m ²		
		22.32	m ²	22.320	
				RAZEM	22.320
21	KNR 2-02 d.2 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie - wylewki	m ²		
		7.45	m ²	7.450	
				RAZEM	7.450
22	KNR 2-02 d.2 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe- wylewki - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 9	m ²		
		7.45	m ²	7.450	
				RAZEM	7.450
23	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie -6	t		
		0.23	t	0.230	
				RAZEM	0.230
24	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane-14	t		
		1.40	t	1.400	
				RAZEM	1.400
25	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane- 18	t		
		0.08	t	0.080	
				RAZEM	0.080
26	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		405.35	m ²	405.350	
				RAZEM	405.350
27	KNR 2-02 d.2 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - każda nast.warstwa	m ²		
		405.35	m ²	405.350	
				RAZEM	405.350
28	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.z foli PE Krotność = 2	m ²		
		405.35	m ²	405.350	
				RAZEM	405.350
3		ŚCIANY			
29	KNNR 2 d.3 0302-04	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego (200.40+28.15+5.18)*0.24 3.28*0.38+0.51*0.5*9.86+0.25*9.86*0.38	m ³		
			m ³	56.095	
			m ³	4.697	
				RAZEM	60.792
30	KNNR 2 d.3 0302-02	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych (ostatnia warstwa i oparcie dla nadproży)	m ³		
		35.30*0.24	m ³	8.472	
				RAZEM	8.472
31	KNR-W 2-02 d.3 0208-04	Trzpienie prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.160
32	KNR-W 2-02 d.3 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.05	t	0.050	
				RAZEM	0.050
33	KNR 2-02 d.3 0119-01	Gzysmy z cegieł pełnych 6x16cm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		29.71	m	29.710	
				RAZEM	29.710
34	TZKNBK IV - d.3 26	Ściany budynków wielokondygnac. z wyk. przew. went. i dymow. na zapr. cem.-wap. lub wap. z cegły bud. grub. 1 ceg. 58.60	m ²		
			m ²	58.600	
				RAZEM	58.600
35	KNNR 2 d.3 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr. 12 cm	m ²		
		38.50	m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
36	KNR 2-02 d.3 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr. 1 ceg. z cegieł pojed., bloczków i pustaków 24	szt		
			szt	24.000	
				RAZEM	24.000
37	KNR 2-02 d.3 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr. 1 ceg. z cegieł pojed., bloczków i pustaków 8	szt		
			szt	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. 85.60	m		
			m	85.600	
				RAZEM	85.600
39	NNRNKB d.3 202 2022-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 152.40+2.0-5.18	m ²		
			m ²	149.220	
				RAZEM	149.220
40	KNR 2-02 d.3 2001-01	Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta gr. 8 cm pojedyncze 4.30	m ²		
			m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
41	KNR-W 2-02 d.3 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 10cm 149.22	m ²		
			m ²	149.220	
				RAZEM	149.220
42	KNR-W 2-02 d.3 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 5 cm 4.30	m ²		
			m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
43	KNR-W 2-02 d.3 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE 298.44	m ²		
			m ²	298.440	
				RAZEM	298.440
44	KNR 2-02 d.3 2006-01	Okladziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 11.70	m ²		
			m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
45	KNR 2-02 d.3 1219-04	Klamry włazowe typowe 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4		DACH			
46	KNR 2-02 d.4 0408-05	Krokiew zwykła 16x8 cm 7.66	m ³		
			m ³	7.660	
				RAZEM	7.660
47	KNR 2-02 d.4 0409-04	Wymian z krawędziaka 16x8 cm 0.60	m ³		
			m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
48	KNR 2-02 d.4 0408-05	Belka kalenicowa z 2 krawędziaków 16x8 cm 0.16	m ³		
			m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
49	KNR 2-02 d.4 0408-07	Krokiew koszowa z 2 krawędziaków 16x8 cm 0.30	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
50	KNR 2-02 d.4 0406-02	Muriaty 14x14 cm 1.31	m ³ drew.		
			m ³ drew.	1.310	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.310
51	KNR 2-02 d.4 0407-03	Stupy 12x10 cm 0.062	m ³ drew. m ³ drew.	0.062	
				RAZEM	0.062
52	KNR 2-02 d.4 0407-01	Belka krawędziakowa 12x10 cm 0.70	m ³ drew. m ³ drew.	0.700	
				RAZEM	0.700
53	KNR 2-02 d.4 0408-02	Kleszcze z 2 desek gr. 32mm szer. 16 cm 1.03	m ³ m ³	1.030	
				RAZEM	1.030
54	KNR 4-01 d.4 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 335.50+474.90	m ² m ²	810.400	
				RAZEM	810.400
55	KNR 2-02 d.4 0410-01	Deskowanie połaci dachowych i okapu 474.90	m ² m ²	474.900	
				RAZEM	474.900
56	KNR-W 2-02 d.4 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 463.0	m ² m ²	463.000	
				RAZEM	463.000
57	KNR-W 2-02 d.4 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 49.50	m m	49.500	
				RAZEM	49.500
58	KNR-W 2-02 d.4 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 46.80	m m	46.800	
				RAZEM	46.800
59	NNRNKB d.4 202 2604-02 analogia	Podbitka pod akapem z elementów winylowych typu "Siding" 11.90	m ² m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
60	TZKNBK V - d.4 143	Wykonanie wjazdu kominarskiego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR 4-01 d.4 0415-03 analogia	Uzupełnienie wjazdów kominarskich 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		STOLARKA			
62	KNKRB 2 d.5 1001-03	Okna drewniane zespolone, jednokrotnie malowane i fabr. szklone o pow. do 2 m ² - II piętro 29.44+6.54	m ² m ²	35.980	
				RAZEM	35.980
63	KNKRB 2 d.5 1001-02	Okna drewniane zespolone, jednokrotnie malowane i fabr. szklone o pow. do 1 m ² - II piętro 1.76	m ² m ²	1.760	
				RAZEM	1.760
64	KNR 2-02 d.5 2103-03	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elem. gr. 4 cm i szer. do 50 cm 29.64+57.46	m m	87.100	
				RAZEM	87.100
65	NNRNKB d.5 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety zew. 87.10	m ² m ²	87.100	
				RAZEM	87.100
66	KNR 2-02 d.5 1016-01	Ościeznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - II piętro 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - II piętro 39.60+24.72	m ² m ²	64.320	
				RAZEM	64.320
68	KNNR 3 d.5 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - parter 45.60	m ² m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
69	KNNR 3 d.5 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - I piętro 58.14	m ² m ²	58.140	
				RAZEM	58.140
70	KNNR 3 d.5 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - II piętro 10.44	m ² m ²	10.440	
				RAZEM	10.440
71	KNNR 3 d.5 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - pom. sanit. i kl. schod. 4.93	m ² m ²	4.930	
				RAZEM	4.930
72	KNNR 3 d.5 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - parter 24.72	m ² m ²	24.720	
				RAZEM	24.720
73	KNNR 3 d.5 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - I piętro 24.72	m ² m ²	24.720	
				RAZEM	24.720
6		Pomieszczenia sanitarne II piętro			
74	KNR 15-01 d.6 0202-02	Ręczna rozbiórka murów gr. 8 cm i 12 cm 4.02	m ³ m ³	4.020	
				RAZEM	4.020
75	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 33.60	m ² m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
76	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNR 4-02 d.6 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
78	KNR 4-02 d.6 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNR 4-02 d.6 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
80	KNR 2-02 d.6 2001-01	Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta gr.8 cm pojedyncze 6.25	m ² m ²	6.250	
				RAZEM	6.250
81	KNR 2-02 d.6 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01 20.95	m ² m ²	20.950	
				RAZEM	20.950
82	KNR-W 2-02 d.6 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE Krotność = 2 39.65	m ² m ²	39.650	
				RAZEM	39.650
83	KNR-W 2-02 d.6 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 10 cm 20.95	m ² m ²	20.950	
				RAZEM	20.950

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR-W 2-02 d.6 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 5 cm	m ²		
		6.25	m ²	6.250	
				RAZEM	6.250
85	KNR 2-02 d.6 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		102.50	m ²	102.500	
				RAZEM	102.500
86	KNR 2-02 d.6 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen szerokiej poziome podposadzkowe-parter, I i II piętro	m ²		
		Krotność = 2 25.06	m ²	25.060	
				RAZEM	25.060
87	KNR 2-02 d.6 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko-parter, I i II piętro	m ²		
		25.06	m ²	25.060	
				RAZEM	25.060
88	KNR 2-02 d.6 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć za zmianę grub.o 10mm-parter, I i II piętro	m ²		
		Krotność = 3 25.06	m ²	25.060	
				RAZEM	25.060
89	KNR 2-15 d.6 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR 2-15 d.6 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnoptuk' lub W-70	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
91	KNR 2-15 d.6 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR 2-15 d.6 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
93	KNR 2-15 d.6 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
94	KNR 2-02 d.6 1102-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tw.szt.	m		
		17.20	m	17.200	
				RAZEM	17.200
95	KNR 0-12 d.6 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		23.15	m ²	23.150	
				RAZEM	23.150
96	KNR 0-12 d.6 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		18.50	m	18.500	
				RAZEM	18.500
97	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		25.06	m ²	25.060	
				RAZEM	25.060
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
98	KNR 19-01 d.7 0203-18	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów	m ³		
		0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
99	KNR 2-02 d.7 0506-02 analogia	Kominy z daszkami z blachy ocynkowanej	m ²		
		10.80	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
100	KNR 2-02 d.7 1217-04	Narozniki z kątownika 65x65x9 mm - obejma czapki kominowej	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.90	m	8.900	
				RAZEM	8.900
101	KNR-W 2-25 d.7 0707-01 analogia	Nóżki daszku kominowego z bednarki ocynkowanej 30x3 mm - budowa	m		
		9.60	m	9.600	
				RAZEM	9.600
102	KNR-W 2-02 d.7 0514-06	Rury wentylacyjne - z PCV	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
103	KNR 4 d.7 0208-04 analogia	Wentylacja z rur PVC o śr. 150 mm	m		
		118.10	m	118.100	
				RAZEM	118.100
104	KNR-W 2-02 d.7 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwu 50-01	m ²		
		94.50	m ²	94.500	
				RAZEM	94.500
105	KNR 2-17 d.7 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obw. do 1000 mm - do przewodów murywanych	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
106	NNRNKB d.7 202 0533-02	(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z miedzi	m ²		
		6.10	m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
107	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		522.0	m ²	522.000	
				RAZEM	522.000
108	KNR 2-02 d.7 0803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		376.36	m ²	376.360	
				RAZEM	376.360
109	KNR 2-02 d.7 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe jednowarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		522.0	m ²	522.000	
				RAZEM	522.000
110	KNR 2-02 d.7 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe jednowarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		376.36	m ²	376.360	
				RAZEM	376.360
111	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		522.0+376.36	m ²	898.360	
				RAZEM	898.360
8		RUSZTOWANIE			
112	KNR 2-02 d.8 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²		
		Krotność = 2	m ²	365.500	
		365.50			
				RAZEM	365.500
9		ELEWACJA			
113	KNR 2-02 d.9 0910-01	Tynki zewn.szlachetne gładzone wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)	m ²		
		1016.90	m ²	1016.900	
				RAZEM	1016.900
114	KNR 2-02 d.9 0911-02	Tynki zewn.szlachetne szlifowane wyk.ręcznie na ościeżach o szer.do 15cm	m ²		
		44.30	m ²	44.300	
				RAZEM	44.300
115	KNR 2-02 d.9 0918-03	Zewn.bonie prostok.w tynku szlachetnym	m		
		383.40	m	383.400	
				RAZEM	383.400
116	KNR 2-02 d.9 0917-07	Zewn.profile ciągnione szlachetne szlifowane o szer.w rozw.do 40cm (gzymsy)	m		
		174.60	m	174.600	
				RAZEM	174.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117	KNR 2-02 d.9 0917-08	Zewn. profile ciagnione szlachetne szlifowane - dod.za każde dalsze 5cm rozwinięcia Krotność = 2 174.60	m		
			m	174.600	
				RAZEM	174.600
118	KNR 2-02 d.9 0917-07	Zewn. profile ciagnione szlachetne szlifowane o szer.w rozw.do 40cm (naczółki) 25.60	m		
			m	25.600	
				RAZEM	25.600
119	KNR 2-02 d.9 0917-08	Zewn. profile ciagnione szlachetne szlifowane - dod.za każde dalsze 5cm rozwinięcia Krotność = 4 25.60	m		
			m	25.600	
				RAZEM	25.600
120	KNR 2-02 d.9 0917-07	Zewn. profile ciagnione szlachetne szlifowane o szer.w rozw.do 40cm (obramowanie) 54.80	m		
			m	54.800	
				RAZEM	54.800
121	KNR 2-02 d.9 0917-08	Zewn. profile ciagnione szlachetne szlifowane - dod.za każde dalsze 5cm rozwinięcia Krotność = 3 54.80	m		
			m	54.800	
				RAZEM	54.800
122	KNR 2-02 d.9 0917-03	Zewn. profile ciagnione szlachetne szlifowane o szer.w rozw.do 20cm (obramowanie) 54.60	m		
			m	54.600	
				RAZEM	54.600
123	KNR 2-02 d.9 0917-02	Zewn. profile ciagnione szlachetne szlifowane o szer.w rozw.do 15cm (fryz kostkowy) 20.0	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
124	KNR 2-02 d.9 0918-03	Blendy prostok.w tynku szlachetnym 100.80	m		
			m	100.800	
				RAZEM	100.800
125	KNR 2-02 d.9 0925-01	Oskony okien folia polietylenowa 157.0	m ²		
			m ²	157.000	
				RAZEM	157.000
126	KNR-W 2-02 d.9 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 1247.85	m ²		
			m ²	1247.850	
				RAZEM	1247.850

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117	KNR 2-02 d.9 0917-08	Zewn.profilę ciagnione szlachetne szlifowane - dod.za każde dalsze 5cm rozwinięcia Krotność = 2 174.60	m		
			m	174.600	
				RAZEM	174.600
118	KNR 2-02 d.9 0917-07	Zewn.profilę ciagnione szlachetne szlifowane o szer.w rozw.do 40cm (naczołki) 25.60	m		
			m	25.600	
				RAZEM	25.600
119	KNR 2-02 d.9 0917-08	Zewn.profilę ciagnione szlachetne szlifowane - dod.za każde dalsze 5cm rozwinięcia Krotność = 4 25.60	m		
			m	25.600	
				RAZEM	25.600
120	KNR 2-02 d.9 0917-07	Zewn.profilę ciagnione szlachetne szlifowane o szer.w rozw.do 40cm (obramowanie) 54.80	m		
			m	54.800	
				RAZEM	54.800
121	KNR 2-02 d.9 0917-08	Zewn.profilę ciagnione szlachetne szlifowane - dod.za każde dalsze 5cm rozwinięcia Krotność = 3 54.80	m		
			m	54.800	
				RAZEM	54.800
122	KNR 2-02 d.9 0917-03	Zewn.profilę ciagnione szlachetne szlifowane o szer.w rozw.do 20cm (obramowanie) 54.60	m		
			m	54.600	
				RAZEM	54.600
123	KNR 2-02 d.9 0917-02	Zewn.profilę ciagnione szlachetne szlifowane o szer.w rozw.do 15cm (fryz kostkowy) 20.0	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
124	KNR 2-02 d.9 0918-03	Blendy prostok.w tynku szlachetnym 100.80	m		
			m	100.800	
				RAZEM	100.800
125	KNR 2-02 d.9 0925-01	Oskony okien folia polietylenowa 157.0	m ²		
			m ²	157.000	
				RAZEM	157.000
126	KNR-W 2-02 d.9 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 1247.85	m ²		
			m ²	1247.850	
				RAZEM	1247.850