

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: INOWROCLAW
 Obiekt: BUDYNEK BYŁYCH WARSZTATÓW SZKOLNYCH
 Rodzaj robót: REMONT - roboty remontowo-budowlane
 Lokalizacja: POZNAŃSKA 384
 INOWROCLAW

Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCLAWIU
 LATKOWO 11
 88-100 INOWROCLAW

PRZEDMIAR

Strona 1

16-06-2008

SYKAL

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
01		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - roboty rozbiórkowe		
01	10	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,80000
01	30	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	13,62000
01	40	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	243,45360
01	120	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych	m ³	2,16000
01	150	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	91,20000
01	160	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	101,00000
01	170	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	97,00000
01	180	Rozebranie wypełnienia z kształtek szklanych	m ²	13,02040
01	200	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km z kosztami utylizacji materiałów z rozbiorki	m ³	86,73340
01	210	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 5 km	m ³	346,93200
2		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - Elewacja		
2	40	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych przy szer w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m ²	91,20000
2	50	Rynny dachowe z tworzyw sztucznych ø 125 mm łączone na uszczelki	metr	101,00000
2	60	Rury spustowe z tworzyw sztucznych ø 110	metr	97,00000
2	110	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow do 5 m ²	m ²	47,36842
2	120	Uzupełnienie i zamurowanie ścian bloczki bet kom na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	8,29540
2	121	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	13,60000
2	130	Docieplenie ścian budynku z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki	m ²	838,98000
2	140	Docieplenie ścian budynku z przyklejeniem styropianu dodatkowa warstwa siatki dla miejsc szczególnie narażonych	m ²	191,04800
2	170	Dostawa i montaż daszków	m ²	9,00000
3		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		
3	10	Drzwi aluminiowe	m ²	16,02000
3	50	Okna z tworzyw sztucznych z nawietrzakiem i parapetem wewnętrznym	m ²	162,00000
3	51	Dostawa i montaż bram garażowych	m ²	27,14400
3	60	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych przy szer w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - parapety	m ²	32,52000

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - remont dachu		
4	5	Pokrycie dachu 2x papą wierzchniego krycia na istniejącej papie	m ²	355,27640
4	6	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych	m ²	464,08950
4	7	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych	m ³	46,40895
4	10	Izolacja stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr 20 cm	m ²	355,30000
4	20	Izolacja pozioma płytami z wełny mineralnej 200 mm na sucho	m ²	464,08950
4	30	Pokrycia dachu 2x papą termoizolacyjną	m ²	464,09000
4	40	Podkład z keramzytu na stropie	m ³	65,92709
4	50	Szlichta cementowa	m ³	22,40221
4	60	Izolacja z folii paroszczelnej	m ²	464,08950
4	62	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej	m ²	127,95000
4	65	Wymiana obróbek blacharskich	m ²	26,40000
4	70	Uzupełnienie konstrukcji betonowych i naprawa konstrukcji dachu z wykonaniem wieńca	m ³	9,59658
4	80	Uzupełnienie ścianek kolankowych	m ³	2,87500
4	90	Wywóz mat z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km z kosztami utylizacji materiałów z rozbiórki	m ³	116,25000
4	100	Wywóz mat jw samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 5 km	m ³	465,00000