

## KOSZTORYS BUDOWLANY

Nazwa kosztorysu: Kosztorys budowlany- II piętro + III piętro+ IV piętro


Nazwa firmy: Niepubliczna Bursa w Inowrocławiu

Adres firmy: Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław

Nazwa inwestycji: Niepubliczna Bursa w Inowrocławiu- remont II piętro+ III piętro+ IV piętro

Data opracowania: 14.06.2019 r

Niepubliczna Bursa w Inowrocławiu  
ul. Narutowicza 34  
88-100 Inowrocław  
NIP 5562760316 REGON 362386426  
Tel. 052 357-32-60



L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>2 piętro+ 3 piętro+4pietro</b>								
d.1	1KNR 4-01 11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 sufity obmiar = 178,89m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.092r-g/m <sup>2</sup> * 15.00zł/r-g	r-g	16.4579	1.380	246.87		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m <sup>2</sup> * 25.20zł/kg	kg	3.9356	0.554		99.18	
3*		wapno suchogaszzone 0.00088t/m <sup>2</sup>	t	0.1574				
4*		piasek do zapraw 0.001m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.1789				
5*		materiały pomocnicze 2% * 99.18zł	%	2.0000	0.011		1.98	
Razem koszty bezpośrednie: 348.03 Ceny jednostkowe						246.87 1.380	101.16 0.565	0.000
d.1	2KNR 4-01 11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2- ściany obmiar = 480,33m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.092r-g/m <sup>2</sup> * 15.00zł/r-g	r-g	44.1904	1.380	662.86		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0.022kg/m <sup>2</sup> * 25.20zł/kg	kg	10.5673	0.554		266.29	
3*		wapno suchogaszzone 0.00088t/m <sup>2</sup>	t	0.4227				
4*		piasek do zapraw 0.001m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.4803				
5*		materiały pomocnicze 2% * 266.29zł	%	2.0000	0.011		5.33	
Razem koszty bezpośrednie: 934.48 Ceny jednostkowe						662.86 1.380	271.62 0.565	0.000
d.1	3NNRNKB 202 11134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 178,89m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m <sup>2</sup> * 15.00zł/r-g	r-g	10.7334	0.900	161.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 12.50zł/dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	37.5669	2.625		469.59	
3*		materiały pomocnicze 1.5% * 469.59zł	%	1.5000	0.039		7.04	
4*		-- S -- wyciąg 0.002m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.3578				
5*		środek transportowy 0.003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.5367				
Razem koszty bezpośrednie: 637.63 Ceny jednostkowe						161.00 0.900	476.63 2.664	0.000
d.1	4NNRNKB 202 11134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 480,33m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m <sup>2</sup> * 15.00zł/r-g	r-g	38.4264	1.200	576.40		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 12.50zł/dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	105.6726	2.750		1320.91	
3*		materiały pomocnicze 1.5% * 1320.91zł	%	1.5000	0.041		19.81	
		-- S --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0.002m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.9607				
5*		środek transportowy 0.003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.4410				
Razem koszty bezpośrednie: 1917.12 Ceny jednostkowe						576.40	1340.72	
						3.991	1.200	2.791
5 d.1	KNR-W 2-02 10830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 480,33m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.509r-g/m <sup>2</sup> * 15.00zł/r-g	r-g	244.4880	7.635	3667.32		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5kg/m <sup>2</sup> * 7.90zł/kg	kg	1200.8250	19.750		9486.52	
3*		gips budowlany zwykły 1.5kg/m <sup>2</sup>	kg	720.4950				
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej 0.043m/m <sup>2</sup> * 2.08zł/m	m	20.6542	0.089		42.96	
5*		woda 0.0027m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 4.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.2969	0.011		5.19	
6*		materiały pomocnicze 1.5% * 9534.67zł	%	1.5000	0.298		143.02	
7*		-- S -- wyciąg 0.0029m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.3930				
8*		środek transportowy 0.0043m-g/m <sup>2</sup>	m-g	2.0654				
Razem koszty bezpośrednie: 13345.01 Ceny jednostkowe						3667.32	9677.69	
						27.783	7.635	20.148
6 d.1	KNR-W 2-02 10830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 178,89m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.542r-g/m <sup>2</sup> * 15.00zł/r-g	r-g	96.9584	8.130	1454.38		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5kg/m <sup>2</sup> * 7.90zł/kg	kg	447.2250	19.750		3533.08	
3*		gips budowlany zwykły 1.5kg/m <sup>2</sup>	kg	268.3350				
4*		woda 0.0027m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 4.00zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.4830	0.011		1.93	
5*		materiały pomocnicze 1.5% * 3535.01zł	%	1.5000	0.296		53.03	
6*		-- S -- wyciąg 0.0029m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.5188				
7*		środek transportowy 0.0039m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.6977				
Razem koszty bezpośrednie: 5042.42 Ceny jednostkowe						1454.38	3588.04	
						28.187	8.130	20.057
7 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- sufity obmiar = 178,89m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.1756r-g/m <sup>2</sup> * 15.00zł/r-g	r-g	31.4131	2.634	471.20		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0.276dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 11.50zł/dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	49.3736	3.174		567.80	
3*		materiały pomocnicze 1.5% * 567.8zł	%	1.5000	0.048		8.52	
4*		-- S -- środek transportowy	m-g	0.0537				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S	
		0.0003m-g/m <sup>2</sup>							
Razem koszty bezpośrednie: 1047.52 Ceny jednostkowe							471.20	576.32	
					5.856	2.634	3.222	0.000	
8 d.1	KNR 2-02 11505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- ściany obmiar = 226,80m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0.1756r-g/m <sup>2</sup> * 15.00zł/r-g	r-g	39.8261	2.634	597.39			
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0.276dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 11.50zł/dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	62.5968	3.174		719.86		
3*		materiały pomocnicze 1.5% * 719.86zł	%	1.5000	0.048		10.80		
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0680					
Razem koszty bezpośrednie: 1328.05 Ceny jednostkowe							597.39	730.66	
					5.856	2.634	3.222	0.000	
9 d.1	KNR 2-02 11503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania obmiar = 253,53m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0.3281r-g/m <sup>2</sup> * 15.00zł/r-g	r-g	83.1832	4.922	1247.75			
2*		-- M -- Farba w płynie GRANIT DEWAX MULTI LAN 0,26dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 96.00zł/dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	65.9178	24.960		6328.11		
3*		rozcieńczalnik 0.0599dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 11.50zł/dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	15.1864	0.689		174.64		
4*		materiały pomocnicze 1.5% * 6502.75zł	%	1.5000	0.385		97.54		
5*		-- S -- środek transportowy 0.0008m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2028					
Razem koszty bezpośrednie: 7848.04 Ceny jednostkowe							1247.75	6600.29	
					30.956	4.922	26.034	0.000	
10 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 180m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m <sup>2</sup> * 15.00zł/r-g	r-g	10.2600	0.855	153.90			
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> * 0.50zł/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	64.2600	0.179		32.13		
3*		materiały pomocnicze 2% * 32.13zł	%	2.0000	0.004		0.64		
Razem koszty bezpośrednie: 186.67 Ceny jednostkowe							153.90	32.77	
					1.038	0.855	0.183	0.000	
11 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym obmiar = 232,56mb	mb						
1*		-- R -- robocizna 0.22r-g/mb * 15.00zł/r-g	r-g	51.1632	3.300	767.45			
2*		-- M -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 0.9kg/mb * 1.92zł/kg	kg	209.3040	1.728		401.86		
3*		kątownik aluminiowy ochronny 1.176mb/mb * 2.08zł/mb	mb	273.4906	2.446		568.86		
4*		materiały pomocnicze 1.5% * 970.72zł	%	1.5000	0.063		14.56		
		-- S --							

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		żuraw okienny przENOŚNY 0,15 t 0.0007m-g/mb	m-g	0.1628				
6*		śRODEK transportowy 0.0005m-g/mb	m-g	0.1163				
Razem koszty bezpośrednie: 1752.73 Ceny jednostkowe						767.45 3.300	985.28 4.237	0.000
12	NNRNKB 202 d.11136-01	Posadzki z paneli podłogowych obmiar = 178,89m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.54r-g/m <sup>2</sup> * 15.00zł/r-g	r-g	96.6006	8.100	1449.01		
2*		-- M -- panele podłogowe 1.04m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> * 54.00zł/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	186.0456	56.160		10046.46	
3*		listwy przyścienne z drewna 1.16m/m <sup>2</sup> * 11.20zł/m	m	207.5124	12.992		2324.14	
4*		klej winylowy 0.11kg/m <sup>2</sup> * 19.50zł/kg	kg	19.6779	2.145		383.72	
5*		materiały pomocnicze 1.5% * 12754.32zł	%	1.5000	1.069		191.31	
6*		-- S -- wyciąg 0.008m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.4311				
7*		śRODEK transportowy 0.018m-g/m <sup>2</sup>	m-g	3.2200				
Razem koszty bezpośrednie: 14394.64 Ceny jednostkowe						1449.01 8.100	12945.63 72.366	0.000
Razem dział 2 piętro+ 3 piętro+4pietro:					62597.81	20791.78	41806.03	0.00

	CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	48782.34	11455.53	37326.81	
Koszty pośrednie [Kp] 65%	7446.09	7446.09		
od (R, S) RAZEM	56228.43	18901.62	37326.81	
Koszty zakupu [Kz] 12%	4479.22		4479.22	
od (Mbezp) RAZEM	60707.65	18901.62	41806.03	
Zysk [Z] 10%	1890.16	1890.16		
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM	62597.81	20791.78	41806.03	
VAT [V] 23%	14397.50	4782.11	9615.39	
od (R+Kp(R)+Z(Σ)) RAZEM	76995.31	25573.89	51421.42	
			OGÓLEM	76995.31

Słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć i 31/100 zł