

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont sali gimnastycznej					
1		roboty malarskie			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		473.47	m ²	473.470	
				RAZEM	473.470
2	KNR 4-01 d.1 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		ścian	m ²	272.970	
		272.97		RAZEM	272.970
3	KNR 4-01 d.1 1204-08 z.sz. 2.2 9912-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		sufity	m ²	473.440	
		473.44		RAZEM	473.440
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		ściany	m ²	272.920	
		272.92		RAZEM	272.920
5	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		473.44	m ²	473.440	
				RAZEM	473.440
6	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		ścian	m ²	272.970	
		272.97		RAZEM	272.970
7	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		229.34	m ²	229.340	
				RAZEM	229.340
8	TZKNBK XV d.1 0550-02	Pomalowanie farbą olejną elem.konstrukcji licząc w rozwinięciu (wiązary dachowe)	m ²		
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		5.82+26.50*1.10	m ²	34.970	
				RAZEM	34.970
10	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		8.70	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
11	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1.46*2.07*3	m ²	9.067	
				RAZEM	9.067
12	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		2.50+2.50+1.80*2*8+0.90+1.80+1.80*8*2	m	65.300	
				RAZEM	65.300
2		rusztowanie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
d.2	1612-06	4+8	kol.	12.000	
				RAZEM	12.000