L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poz-ca	Razem
Zespoł szkół ponadgimnazjalnych Nr.5 KOREKTA					
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1,00*0,88*4+0,87*0,86*2+0,55*0,45*8			
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	**14.000**
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0,92*1,46*1+1,18*1,15*17+1,50*0,90*2			
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	**20.000**
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2.48*2.15*38+2.60*1.65*4+2.45*1.66*2+1.00*2.15*2+2.60*0.86*9+1.50* 1.46*1	m2	254.524	
				RAZEM	**254.524**
4	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
		1.00*0.88*4+0.87*0.86*2+0.55*0.45*8	m2	6.996	
				RAZEM	**6.996**
5	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
		0.92*1.46*1+1.18*1.15*17+1.50*0.90*2	m2	27.112	
				RAZEM	**27.112**
6	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
		1.00*2.15*2+1.50*1.46*1+2.60*0.86*9	m2	26.614	
				RAZEM	**26.614**
7	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		2.48*2.15*38+2.60*1.65*4+2.45*1.66*2	m2	227.910	
				RAZEM	**227.910**
8	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-nad 2 m2	m2		
		SALA Nr.027			
		2.82*2.70*1+2.67*2.70*1	m2	14.823	
				RAZEM	**14.823**
9	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm	m2		
		2.82*1.00+2.67*1	m2	5.490	
				RAZEM	**5.490**
10	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		5.49*2	m2	10.980	
				RAZEM	**10.980**
11	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		5.49*2	m2	10.980	
				RAZEM	**10.980**
12	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		2.82*1.70+2.67*1.70	m2	9.333	
				RAZEM	**9.333**

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 8399 dla Tadeusz Strzemkowski