

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont budynek warsztatowy</b>					
<b>1 Dach</b>					
1	KK-1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1		40.50*18.80	m <sup>2</sup>	761.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>761.400</b>
2	KK-2	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1		40.50*18.80	m <sup>2</sup>	761.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>761.400</b>
3	KK-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m <sup>2</sup>		
d.1		Grubości 100mm	m <sup>2</sup>	761.400	
		761.4		<b>RAZEM</b>	<b>761.400</b>
4	KK-4	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.1		40.50*18.80	m <sup>2</sup>	761.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>761.400</b>
5	KK-5	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1		40.02	m <sup>2</sup>	40.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.020</b>
6	KK-6	Wywóz papy bitumicznej	m <sup>3</sup>		
d.1		761.40*0.002	m <sup>3</sup>	1.523	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.523</b>
7	KK-7	Wywóz papy bitumicznej	m <sup>3</sup>		
d.1		761.40*0.02	m <sup>3</sup>	15.228	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.228</b>
8	KK-8	Utylizacja papy na wysypisku	t		
d.1		761.40*0.01*1.6	t	12.182	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.182</b>
<b>2 Instalacja odgromowa</b>					
9	KK-9	Instalacja odgromowa	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 wymiana stolarki okiennej</b>					
10	KK-10	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.3		2.05*1.84*11	m <sup>2</sup>	41.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.492</b>
11	KK-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3		2.05*1.84*11	m <sup>2</sup>	41.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.492</b>
<b>4 sala komputerowa</b>					
12	KK-12	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.4		sufit	m <sup>2</sup>	50.482	
		5.87*8.60		<b>RAZEM</b>	<b>50.482</b>
13	KK-13	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.4		ścian	m <sup>2</sup>	73.976	
		8.60*2.13+5.87*2.13*2+6.29*1.20+1.68*2.00+0.90*5.87+6.13*1.00*2.68-6.13*2.06+2.60*2.05*2		<b>RAZEM</b>	<b>73.976</b>
14	KK-14	Opalenie farby olejnej ze lamperii	m <sup>2</sup>		
d.4		8.60*2.05+5.87*2.05*2+6.29*1.20+1.50*2.00+0.90*5.87	m <sup>2</sup>	57.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.528</b>
15	KK-15	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.4		50.482	m <sup>2</sup>	50.482	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>50.482</b>
16 d.4	KK-16	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 73.976	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.976	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.976</b>
17 d.4	KK-17	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50.482	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.482	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.482</b>
18 d.4	KK-18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 70.976	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.976	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.976</b>
19 d.4	KK-19	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 57.528	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.528</b>
20 d.4	KK-20	obsadzenie narożniki na ościerzach 2.60+2+2*2	m m	8.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
21 d.4	KK-21	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 2.60*2*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
22 d.4	KK-22	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 50.482	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.482	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.482</b>
23 d.4	KK-23	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 57.528	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.528</b>
24 d.4	KK-24	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym Beton B-25 5.87*8.60*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.096</b>
25 d.4	KK-25	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową oczka 15x15 o wymiarach 1200x2000 5.87*8.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.482	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.482</b>
26 d.4	KK-26 analiza indywidualna	wykonanie posadzki żywicznej 5.87*8.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.482	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.482</b>
27 d.4	KK-27	Montaż drzwi dwuskrzydłowych z PCW z zaświatłem 2.00*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
28 d.4	KK-28	Demontaż grzejnika rurowego 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29 d.4	KK-29	Zawory przeleotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30 d.4	KK-30	Konwektory stalowe o mocy cieplnej 2500 W 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31 d.4	KK-31	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 2.47*18.30+2.47*17.80+(2.47*1.00*6)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	118.807	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.807</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
32	KK-32 d.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 186.854	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	186.854	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.854</b>
33	KK-33 d.4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 118.807	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	118.807	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.807</b>
34	KK-34 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 118.807	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	118.807	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.807</b>
35	KK-35 d.4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ściany (18.30+17.80)*2.27+(18.30+17.80)*2.55+2.55*2.52*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	186.854	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.854</b>
36	KK-36 d.4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 186.854	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	186.854	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.854</b>
37	KK-37 d.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 148.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	148.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.010</b>
38	KK_38 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 186.854	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	186.854	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.854</b>
39	KK-39 d.4	Opalenie farby olejnej lampierii (18.30+17.80)*2.05+(18.30+17.80)*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	148.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.010</b>
40	KK-40 d.4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 148.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	148.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.010</b>
<b>5</b>		<b>Sala Nr.23</b>			
41	KK-41 d.5	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłisnionych 6.48*2.45+(9.10+4.00)*1.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.513</b>
42	KK-42 d.5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> sufit 6.48*19.88+0.88*19.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	146.317	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.317</b>
43	KK-43 d.5	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 146.317	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	146.317	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.317</b>
44	KK-44 d.5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 146.317	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	146.317	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.317</b>
45	KK-45 d.5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 146.317	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	146.317	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.317</b>
46	KK-26 d.5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> ścian (6.48+19.88)*2*2.45-1.94*1.564+2.07*1.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.359	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.359</b>
47	KK-27 d.5	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 129.359	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.359	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.359</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.5	KK-48	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 129.359	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 129.359	 <b>129.359</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>129.359</b>
49 d.5	KK-49	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonu (0.35+0.35*2)*2.45*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.290	 <b>10.290</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>10.290</b>
50 d.5	KK-50	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 129.359*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.744	 <b>51.744</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>51.744</b>
51 d.5	KK-51	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 129.359*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 265.186	 <b>265.186</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>265.186</b>
52 d.5	KK-52	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 2.07*1.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.229	 <b>3.229</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>3.229</b>
53 d.5	KK-53	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.07*1.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.229	 <b>3.229</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>3.229</b>
54 d.5	KK-54	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	 2.000	 <b>2.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
55 d.5	KK-55	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	 <b>30.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Rozbiórka komina od kotłowni</b>					
1	KK-1	Rozebranie komina po byłej kotłowni (1.57+2.05)*2*0.45*13.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	43.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.983</b>
2	KK-2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 43.983	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	43.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.983</b>
3	KK-3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność =7 43.983	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	43.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.983</b>
4	KK-4 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu na wysypisku 43.983*1.6	t t	70.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.373</b>
5	KK-5	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m (1.91+3.13+1.91)*13.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.825</b>
6	KK-6	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych 2.50*4.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
7	KK-7	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębkowanych o średnicy 10-14 mm 15	kg kg	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
8	KK-8	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 2.50*4.50*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
9	KK-9	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia papa podkładowa gr. 4,7mm papa wierzchniego pokrycia gr 5,0mm 4*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>