

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: INOWROCLAW  
 Obiekt: BUDYNEK BYŁYCH WARSZTATÓW SZKOLNYCH  
 Rodzaj robót: REMONT - roboty remontowo-budowlane  
 Lokalizacja: POZNAŃSKA 384  
 INOWROCLAW

Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCLAWIU  
 LATKOWO 11  
 88-100 INOWROCLAW

PRZEDMIAR

Strona 5

16-04-2008

SYKAL

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN. MIARY	ILOŚĆ
01		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - roboty rozbiórkowe		
01	10	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	1,65000
01	30	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,62000
01	40	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	243,45360
01	120	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>	2,16000
01	150	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	91,20000
01	160	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	101,00000
01	170	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	97,00000
01	180	Rozebranie wypełnienia z kształtek szklanych	m <sup>2</sup>	13,02040
01	200	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km z kosztami utylizacji materiałów z rozbiorki	m <sup>3</sup>	85,58340
01	210	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 5 km	m <sup>3</sup>	342,33300
2		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - Elewacja		
2	40	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych przy szer w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekaniej	m <sup>2</sup>	91,20000
2	50	Rynny dachowe z tworzyw sztucznych ø 125 mm łączone na uszczelki	metr	101,00000
2	60	Rury spustowe z tworzyw sztucznych ø 110	metr	97,00000
2	110	Tyki kut III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	47,36842
2	120	Uzupełnienie i zamurowanie ścian bloczki het kom na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	8,29540
2	121	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do 1 NP 180 mm	metr	13,60000
2	130	Docieplenie ścian budynku z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki	m <sup>2</sup>	833,80000
2	140	Docieplenie ścian budynku z przyklejeniem styropianu dodatkowa warstwa siatki dla miejsc szczególnie narażonych	m <sup>2</sup>	191,04800
2	170	Dostawa i montaż daszków	m <sup>2</sup>	9,00000
3		ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		
3	10	Drzwi aluminiowe	m <sup>2</sup>	12,02000
3	50	Okna z tworzyw sztucznych z nawietrzakiem i parapelem wewnętrznym	m <sup>2</sup>	171,18000
3	51	Wykucie z muru i wstawienie bramy segmentowej	m <sup>2</sup>	6,78600
3	60	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych przy szer w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekaniej - parapety	m <sup>2</sup>	34,23000