
















Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie:		o1	o2	o3	o4	o5	o5*	o5**	o6	o7	o8	o9	o10	o11	o12	o13
Schemat:																
Zewn. wymiar ościeżnicy [mm]	S	1080	1080	1080	1080	1600	1600	1600	1600	1080	800	1080	400	750	380	1480
	H	2120	2320	2420	1020	2320	2320	2320	2160	1380	1200	1680	1680	1680	580	1780
ilość		15	33	3	1	22	1	1	12	2	3	9	1	8	8	4

Uwagi:
Stolarka z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła całego okna $U_{max} \leq 1{,}6$ W/m^{2}K.
Szklenie szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 1{,}0$ W/m^{2}K.

Zestawienie stolarki drzwiowej

Oznaczenie:		Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5	Dz6
Schemat:							
Zewn. wymiar ościeżnicy [mm]	S	1580	1950	1260	1150	910	1050
	H	2120	2850	2120	2120	2120	1800
ilość		2	1	1	1	1	1

Uwagi:
Stolarka z profili aluminiowych "ciepłych o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 1{,}8$ W/m^{2}K.
Szklenie szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 1{,}0$ W/m^{2}K.
Szklenie szybami bezpiecznymi klasy o2.
Drzwi DZ3 - EI30
Kolor RAL 8017

zakład inżynierii środowiska
ul. Armii Krajowej 12/18, 88-100 Inowrocław tel. (0-52) 355 22 15

Tytuł projektu	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu
Tytuł rysunku	Zestawienie stolarki
Obiekt/adres	Budynek główny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu ul. Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław
Inwestor/adres	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu ul. Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław

			nr upr.	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. arch. Sylwia Jankowska	KPOKK IARP 78/2011		19.04.13	
Projektował	mgr inż. Michał Miklas	KUP/0102/PWOK/07		19.04.13	
Sprawdził	mgr inż. Włodzimierz Miklas	GT-III-7210/174/76		19.04.13	

Faza	Skala	Arkusz
PB	1:200	A - 3