



Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie:		o1	o2
Schemat:			
Zewn. wymiar ościeżnicy [mm]	S	1750	2080
	H	1750	510
ilość		22	1

Uwagi:
Stolarka z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła całego okna $U_{max} \leq 1{,}6$ W/m^{2}K.
Szklenie szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 1{,}0$ W/m^{2}K.

Zestawienie stolarki drzwiowej

Oznaczenie:		Dz1	Dz2	
Schemat:				
Zewn. wymiar ościeżnicy [mm]	S	1580	2080	
	H	2250	2180	
ilość		1	1	

Uwagi:
Stolarka z profili aluminiowych "ciepłych o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 1{,}8$ W/m^{2}K.
Szklenie szybami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 1{,}0$ W/m^{2}K.
Szklenie szybami bezpiecznymi klasy o2.
Kolor RAL 8017

zakład inżynierii środowiska
ul. Armii Krajowej 12/18, 88-100 Inowrocław tel. (0-52) 355 22 15

Tytuł projektu	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu
Tytuł rysunku	Zestawienie stolarki
Obiekt/adres	Budynek warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu ul. Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław
Inwestor/adres	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu ul. Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław

Projektował	mgr inż. arch. Sylwia Jankowska	KPOKK IARP 78/2011	nr upr.	19.04.13	Data
Projektował	mgr inż. Michał Miklas	KUP/0102/PWOK/07		19.04.13	
Sprawdził	mgr inż. Włodzimierz Miklas	GT-III-7210/174/76		19.04.13	Podpis

Faza	Skala	Arkusz
PB	1:200	B - 3