


Szczegółowy konstr. aktualne



ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH TERIVA I		BETON B20
L=3,60m	21 SZT.	STAL A-III
L=4,50m	5 SZT.	DREWNO KONSTRUKCYJNE K27
L=4,80m	5 SZT.	
L=5,70m	20 SZT.	
ELEMENT DREWNIANE		mgr inż. Paweł Krowczyński
K1 -krokiew 6,5/18		pr. budowlana GP-KZ-7342/223/91
Sd1 -słup 14/14		
Mi -miecze 12/12		
P11 -platew 14/18		
P12 -platew 10/14		
U W A G A :		
DREWNO PRZED WMONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI ZAIMPREGNOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA NP. FOBOS M2, OGNIOPHON LUB TYTAN		
ELEMENTY DREWNIANE W MIEJSCU PODPARCIA NA MURZE		
ZABEZPIECZYĆ PAPA		
MIĘDZY KOMINAMI A STROPEM NALEŻY WYKONAĆ DYLATACJE MIN 2cm		
P1 -PODCIĄGI 24/40 (szer./wys.)		P2 -PODCIĄGI 18/64 (szer./wys.)
Fd=5ø16, A-III		Fd=4ø16, A-III
Fg=2ø12, A-III (z wieńca)		Fg=2ø12, A-III (z wieńca)
strzemiona ø6 A-III co 11cm		strzemiona ø6 A-III co 10cm
W1 -WIENIEC 18/28 (szer./wys.) - ściany zewnętrzne		
Fd=2ø12, A-III		
Fg=2ø12, A-III		
strzemiona ø6 A-III co 25cm		
W1' -WIENIEC 24/28 (szer./wys.) - ściany wewnętrzne		
Fd=2ø12, A-III		
Fg=2ø12, A-III		
strzemiona ø6 A-III co 25cm		
WN1' -WIENIEC 24/28 (szer./wys.)		WN2 -WIENIEC 18/24 (szer./wys.)
Fd=4ø12, A-III		Fd=4ø12, A-III
Fg=2ø12, A-III		Fz=3ø12, A-III
strzemiona ø6 A-III co 6cm		Fw=3ø12, A-III
strzemiona ø6 A-III co 25cm		
S21 -SŁUP ŻELBET. 24/24; S22 -SŁUP ŻELBET. 18/24		
F=4ø12, A-III		
strzemiona ø6 A-III co 20cm		
Tz1 -TRZPIEŃ ŻELBET. 18/50		
Fw=9ø12, A-III (Fw- zbrojenie od wewnątrz bud.)		
Fz=2ø12, A-III (Fz- zbrojenie od zewnątrz bud.)		
strzemiona ø6 A-III co 6cm		
Tz2 -TRZPIEŃ ŻELBET. 30/30		
F=8ø12, A-III		
strzemiona ø6 A-III co 6cm		
Ż1 -ŻEBRO ŻELBET. 55/24 (szer./wys.)		
Fd=8ø12, A-III		
Fg=4ø12, A-III		
strzemiona czterocięte ø6 A-III co 8cm		
PL1 -PŁYTA ŻELBET. GR. 8cm 10 cm		
Fd=ø6, A-III co 12cm (na odległość 1m od podparcia schodów		
zagaść zbrojenie Fd=ø6 A-III co 6cm)		
S1 -SŁUP MUROWANY 38/38cm		SŁUP ŻELB 2T x 25cm
SILKA KLASY 15 NA ZAPRAWIE CEM. WAP. MARKI 5MP		4ø12
PŁATEW P2 KOTWIONA DO WIĘŃCA SRUBAMI M16 CO 0,5m		
15.10.2012		
GRUPA ARCHIPELAG		ARCHIPELAG PL
tytuł rysunku:		skala:
RZUT STROPÓW I NADPROŻY		1:100
obiekt:		brzoza:
JEDNORODZINNY DOM WOLNOSTOJĄCY "SŁONECZNIK"		KONST.
adres budowy:		
57B/28 Gniewkowo		
ul. Darowska		
projektant projektu gotowego:		nr upr.:
Wojciech Szymankiewicz		347/01/DUW
opracowanie:		nr upr.:
Jan Karnicki		
projektant adaptujący:		
mgr inż. Paweł Krowczyński		
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG		
ul. Czysa 2-4, 50-013 Wrocław, tel. 071/ 798 38 00, fax 071/798 38 69		
biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl		
K2		