TO-1

AC 3x0,4kV + N

F1 S Ia300 mA

5F1

QW

H1 H2 H3

OF 3 3

F2 II stopień

F3 Ia30 mA

F4 Ia30 mA

2F1 2F2 2F3 2F4 2F5 2F6 2F7 2F8

3F1 3F2 3F3 3F4 3F5 3F6

4F1 4F2 4F3 4F4

6F1

REZERWA

N L1 L2 L3 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PE

E3 YKYzo 5x16

WLZ
ZASILANIE Z RG

	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	NR POM	
	101 102	103 104 105	 106 106A 107	108 109 110	111 112 113 114	komunikacja hol	komunikacja	WC osu.	101 102	103 104	104 105 106A	106A 106 107	WC	WC	komunikacja	108 109	110 111	112 113 114	WEJSCIE DRZWI AUTOMATYCZNE		
MOC ZAINSTALOWANA	528	968	1056	860	704	1286	792	600													6814 (ogolem MOC ZAINSTAL. "W")
ILOSC GNIAZD WT.									9	9	10	10	2	2	5	10	9	10			76 (OGOLEM GNIAZD SZT.)

E3 YKYzo 5x16

Epr1 YDYpzo 3x1,5
Epr2 YDYpzo 3x1,5
Epr3 YDYpzo 3x1,5
Epr4 YDYpzo 3x1,5
Epr5 YDYpzo 3x1,5
Epr6 YDYpzo 3x1,5
Epr7 YDYpzo 3x1,5
Epr8 YDYpzo 3x1,5
Epr9 YDYpzo 3x2,5
Epr10 YDYpzo 3x2,5
Epr11 YDYpzo 3x2,5
Epr12 YDYpzo 3x2,5
Epr13 YDYpzo 3x2,5
Epr14 YDYpzo 3x2,5
Epr15 YDYpzo 3x2,5
Epr16 YDYpzo 3x2,5
Epr17 YDYpzo 3x2,5
Epr18 YDYpzo 3x2,5
Epr19 YDYpzo 3x1,5

DZRZWI AUTOMAYCZNIE OTWIERANE - ZAMYKANE

PROJEKTOWANIE I RZECZOZNAWSTWO URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
88-100 INOWROCLAW
UL.GRABSKIEGO 17/9

	Nazwisko	Data
Projektował	mgr inż. E.Kozlinski	
Opracował	W.Matuszak	
Kreślił	W.Matuszak	

Podz.: | Podpis | Format A3 | Rew. 0

Zamawiający: Starostwo Powiatowe Inowroclaw | Nr umowy

Tytuł: Tablica TO-1
Schemat strukturalny
PARTER

Nr dok.

Nr rys. TE-10

TT