Zał. Nr 5 do SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu budynek szkoły					
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		20.5*27.50	m2	563.750	
				RAZEM	**563.750**
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		563.75	m2	563.750	
				RAZEM	**563.750**
3	KNR-W 4-01 0109-09 analogia	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		20.5*27.5*0.025	m3	14.094	
				RAZEM	**14.094**
4	KNR-W 4-01 0109-10 analogia	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=7	m3		
		14.094	m3	14.094	
				RAZEM	**14.094**
5	analiza indywidualna	Utylizacja papy na wysypisku	t		
		14.094*1.6	t	22.550	
				RAZEM	**22.550**
6	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną dwuwarstwowe Papa podkładowa o gr,4,8mm Papa nawierzchniowa o gr 5,2mm	m2		
		20.5*27.5-41	m2	522.750	
				RAZEM	**522.750**
7	KNR-W 2-02 0534-04 analogia	Pokrycie koryt dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną podkładowa o gr4,8mM nawierzchniowa 0 gr 5,2mm	m2		
		41	m2	41.000	
				RAZEM	**41.000**
8	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysko-ków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynko-wanej o gr 0,55mm	m2		
		20.5+27.50*2*0.35	m2	39.750	
				RAZEM	**39.750**
9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	**42.000**
10	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej o gr o,60mm	m		
		12*4	m	48.000	
				RAZEM	**48.000**
11	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		19*2	m	38.000	
				RAZEM	**38.000**
12	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej o gr 0, 60mm	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	**38.000**

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 8399 dla Tadeusz Strzemkowski