

Przedmiar robót

Ło. 2.

Zadanie: Remont toalety i pomieszczeń magazynu

Adres: Inowrocław ul. Poznańska 133A

Podstawa wyceny:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.w zł	Wartość
1 Remont toalety - męska						
1./		Wymiana płytek ceramicznych ściennych	m2	32,63		
2./		Okładzina ściany z płyty g-k wodoodporna	m2	9,40		
3./		Wymiana odcinka rury PCV o śr. 75 mm	msc	4,00		
4./		Wymiana podejścia z rur PCV o śr. 75 mm	msc	4,00		
5./		Demontaż pisuarów	kpl	2		
6./		Demontaż umywalek	kpl	2		
7./		Montaż pisuarów	kpl	2		
8./		Montaż umywalek	kpl	2		
9./		Wymiana instalacji elektrycznej 5xDY 2,5 mm2	m	24		
10./		Malowanie tynków sufitu farbą emulsyjną wraz z przetarciem	m2	8,90		
11./		Wymiana drzwi do wc	szt.	2		
12./		Wymiana wentylatora elektr.	kpl	1		
13./		Montaż lustra	kpl	2		
14./		Montaż suszarki do rąk	kpl	1		
15./		Montaż poj. mydło, papier	kpl	3		
						0,00
2 Remont pomieszczeń magazynu						
1./		Zerwanie posadzki	m2	2,99		
2./		Zamurowanie bruzd w ścianie /wc/	szt.	3,00		
3./		Warstawa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy samopoziomującej ATLAS gr 5 cm	m2	15,82		
4./		Elastyczna izolacja pow.poziomych tech. PLASTIKOL , przyg. powierzch.	m2	54,63		
5./		Uszczelnienie powierzchni pod płytki ceram.	m2	54,63		
6./		Ułożenie płytek gresowych na posadzce 40x40	m2	54,63		
7./		Wymiana drzwi drewnianych na metalowe (wraz z ceną drzwi i futryn)	szt.	2,00		
8./		Wymiana drzwi drewnianych (wraz z ceną drzwi i futryn)	szt.	4,00		
9./		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych	m2	195,16		
10./		Malownie dwukrotne starych tynków f. emulsyj.	m2	195,16		
						0,00
						0,00

Sporządził:
Sławomir Górski
27.10.2017 r.