S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	- PŁYTY HPL na systemowym ruszcie i konsolach aluminiowych - PUSTKA POWIETRZNA min. 3 cm - WEŁNA MINERALNA FASADOWA z membraną gr. 18 cm **- PUSTAKI CERAMICZNE POROTHERM P+W gr. 25cm** - TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA, - POWŁOKA MALARSKA

S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	- TYNK OZDOBNY "BETON ARCHITEKTONICZNY" - WEŁNA MINERALNA FASADOWA gr. 18 cm **- PUSTAKI CERAMICZNE POROTHERM P+W gr. 25cm** - TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA, POWŁOKA MALARSKA

S3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	- TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY - WEŁNA MINERALNA FASADOWA gr. 18 cm **- PUSTAKI CERAMICZNE POROTHERM P+W gr. 25cm** - TYNK GIPSOWY, GŁADŹ GIPSOWA, POWŁOKA MALARSKA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow. [m^2]	posadzka
0.01	PRZEDSIONEK	1,98	WYKŁADZINA
0.02	KOMUNIKACJA	9,77	WYKŁADZINA
0.03	POKÓJ TRENERA	8,26	WYKŁADZINA
0.04	WC TRENERA	2,11	GRES
0.05	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,14	GRES
0.06	POM. NA SPRZĘT PORZĄDKOWY	2,77	GRES
0.07	SALA SPORTOWA	248,46	PODŁOGA SPORTOWA
0.08	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	5,07	WYKŁADZINA
0.09	SZATNIA DZIEWCZĄT	7,62	WYKŁADZINA
0.10	SANITARIATY DZIEWCZĄT	10,94	GRES
0.11	SZATNIA CHŁOPCÓW	7,62	WYKŁADZINA
0.12	SANITARIATY CHŁOPCÓW	11,95	GRES
		320,69	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

POWIERZCHNIA NETTO [m^2]	320,69
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m^2]	308,94
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m^2]	368,30
KUBATURA POMIESZCZEŃ [m^3]	2076,96

LEGENDA

- ŚCIANA PROJEKTOWANA POROTHERM 25cm
- IZOLACJA TERMICZNA
- KRATKI NAWIEWNE W DRZWIACH
- N NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
- S SAMOZAMYKACZ
- WENTYLACJA GRAWITACYJNA
- WENTYLACJA MECHANICZNA
- WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU
- WEJŚCIE DODATKOWE

UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

maatproject sp. z o.o.
maatproject sp. z o.o.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	**Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.**
ADRES BUDOWY: INWESTOR: ADRES:	ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław Powiat Inowrocławski ul.Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław

AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011 mgr inż. Przemysław Jahns	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011	

RZUT PARTERU		A-01
branża: ARCHITEKTURA	data: LIPIEC 2017	skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.