Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na drewnianą (KOREKTA)					
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		0,52*0,97			
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,20*0,90			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m^2		
		1.70*2.30*57+1.62*1.70*15+1.25*2.30*3+1.70*2.90*1+0.95*2.30*1+1.32*2.30*3	m^2	289.028	
				RAZEM	**289.028**
4	analiza indywidualna	Wykonanie stolarki okiennej drewnianej zamontowanie z obróbka obsadzenia	m^2		
		1.70*2.30*57+1.62*1.70*15+1.25*2.30*3+1.70*2.90*1+0.95*2.30*1+1.32*2.30*3+0.52*0.97*9+1.20*0.90*2	m^2	295.728	
				RAZEM	**295.728**

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 8399 dla Tadeusz Strzemkowski