

## PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie: Wymiana stolarki drzwiowej do pom. biurowych wraz z pracami towarzyszącymi na korytarzu II i III piętra  
 Adres: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu ul. P.F.Roosevelta 36-38

Lp. poz.	Symbol klasyfikacji Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. w zł	Wartość
<b>Remont korytarzy II-III piętro</b>						
1./		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III w miejscu do 5 m2 w 1 miejscu 45%	m2	156,50		
2./		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych ze zeszkobaniem farby na ścianach	m2	196,00		
3./1455		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych ze zeszkobaniem farby na stropach	m2	151,78		
4./		Pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cem-wap. na ścianach i stropach ponad 5 m2 w 1 miejscu	m2	347,78		
5./		Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków wewnętrznych 10mmx4 60%	m2	208,67		
6./		Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi - sufitów (farba biała)	m2	151,78		
7./		Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi - ścian (farba kolorowa)	m2	196,00		
8./		Wykonanie tynku mozaikowego	m2	108,80		
9./		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (wraz ceną drzwi i futryn) szt. 25 szer. 80 cm	m2	15,08		
						0,00 zł
<b>Remont pomieszczeń II-III-IV piętro</b>						
pom nr 141,154,155,157,158,159A,148,173						
10./		Mechaniczne skucie tynków na sufitach	m3	6,52		
11./		Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym podwieszonym z kształtowników CD i UD	m2	108,70		
12./		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cem-wap., o pow. odbicia do 5 m2 - 20%	m2	70,59		
13./		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap. do 1 m2 w 1 miejscu	m2	70,59		
14./		Zagruntowanie podłoża, poszpachlowanie pęknięć, wyk. dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach	m2	70,59		
15./		Malowanie dwukrotne starych tynków farba emulsyjna-ściany	m2	352,96		
16./		Dwukrotne malowanie nowych pow. wewn. tynki gładkie bez gruntowania	m2	108,70		
17./		Rozebranie ścianek działowych	m2	39,00		
18./		Zerwanie wykładziny PCV	m2	44,90		
19./		Wymiana listew przyściennych z PCV	m	55,27		
20./		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na konstr. metalowej gr.100 mm -system 3.40.03	m2	51,25		
21./		Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej zatarta na gładko o grub. 20 mm pod wykładzinę PCV	m2	44,90		
22./		Dodatek za zmianę grubości o 10 mm x 3	m2	44,90		
23./		Ułożenie wykładziny PCV na klej	m2	44,90		
24./		Demontaż okna uchylnego z PCV o pow. do 0,4 m2	m2	0,30		
25./		Zamurowanie otworu okiennego w ścianie z cegiel	m2	0,30		
26./		Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych	m2	3,20		
27./		Wstawienie nowych drzwi płytowych (wraz ceną drzwi i futryn) szt. 3 szer. 80 cm	m2	1,74		
28./		Wywiezienie odpadów - odl.1 km	m3	9,65		
29./		Dodatek za następny km - 4 km 3,89x4	m3	9,65		
30./kod 170180	cennik RIPOK Inowrocław	Utylizacja gruzu	t	8,69		
<b>Razem</b>						<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>

Sporządził  
 Sławomir Górski  
 06.04.2018 r.