

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych

Budowa: Inowrocław, ul.Roosevelta 36/38
 Obiekt: Budynek Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
 Rodzaj robót: Remont instalacji elektrycznych
 Lokalizacja: Roosevelta 36/38
 88-100 Inowrocław

Zamawiający: Zarząd Powiatu Inowrocławskiego

PRZEDMIAR

Strona 1

25-02-2008

SYKAL

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Instalacja elektryczna		
1	10	Rozdzielnica zasilająco-pomiarowa RZP	szt	1,000
1	20	Rozdzielnica główna RG	szt	1,000
1	30	Tablice TOP	szt	6,000
1	40	Rozdzielnice RK	szt	3,000
1	50	Układanie kabla YKY 4x95	metr	10,000
1	60	Układanie kabla YKY 5x95	metr	30,000
1	70	Układanie kabla YKY 5x25	metr	20,000
1	80	Układanie kabla YKY 5x16	metr	130,000
1	90	Układanie kabla YKY 5x6	metr	24,000
1	100	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	2763,000
1	110	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	2320,000
1	120	Montaż oprawy OPTIMA 2X36	kmpl	248,000
1	130	Montaż oprawy OPTIMA 2X36 - z inwerterem awaryjnym	kmpl	11,000
1	140	Montaż oprawy OPRIMA 1X36	kmpl	30,000
1	150	Montaż oprawy OPRIMA 1X36 - z inwerterem awaryjnym	kmpl	5,000
1	160	Montaż oprawy TCW Pacyfik 2x36	kmpl	4,000
1	170	Montaż oprawy jw 3x36	kmpl	2,000
1	180	Montaż oprawy FCW 196 Pacyfik	kmpl	6,000
1	190	Montaż oprawy LYRSZ 2D28	kmpl	6,000
1	200	Łącznik 1-bieg p.t.	szt	12,000
1	210	Łącznik grupowy p.t.	szt	92,000
1	220	Łącznik schodowy p.t.	szt	13,000
1	230	Gniazdo wtyczkowe n.t.z bolcem	szt	113,000
1	240	Gniazdo wtyczkowe n.t.z bolcem podwójne	szt	130,000
1	250	Puszka instalacyjna p.t. ø do 80	szt	580,000
1	260	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna	metr	2517,000
1	270	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych	szt	102,000
1	280	Przewód izolowany jednożyłowy LY 50 układany w korytkach	metr	42,000
1	290	Przewód izolowany jednożyłowy LY 16 układany w korytkach	metr	14,000
1	300	Ułożenie rur osłonowych z PCW ø 75	metr	35,000
1	310	Rura izolacyjna PCV 37	metr	135,000
1	320	Montaż skrzynki do systemów alarmowych	szt	1,000

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	330	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	52,000
1	340	Badanie linii kablowej N.N.	szt	3,000
1	350	Pomiar rezystancji izolacji pomiar pierwszy	szt	52,000
1	360	Pomiar rezystancji izolacji pomiar następny	szt	52,000
1	370	Rezerwa na roboty nieprzewidziane	kmpl	1,000