

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. J.KORCZAKA W INOWROCŁAWIU

Nr	Podstawa	Numer ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45261410-1	5. Roboty na dachach związane z termomodernizacją stropodachów		
1	KNR 4-01 0519/06			Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych		
				A,A' 166,32+219,12	m2	385,440
				A" 5,98*20,76	m2	124,145
				B 18,95*26,46	m2	501,417
				C 17,18*20,6	m2	353,908
				razem	m2	1.364,910
2	KNR 4-01 0519/07			Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m2	1.364,910 x2
3	KNR 4-01 0212/01			Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - szlichta betonowa gr.5cm	m3	68,246
				1364,91*0,05	m3	68,246
				razem	m3	68,246
4	KNR 4-01 0609/03			Rozebranie warstwy izolacyjnej z gruzu z betonu komórkowego grubości do 15cm	m2	1.364,910
5	KNR 2-02 1102/01			Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro na płytach korytkowych	m2	1.364,910
6	KNR 2-02W 0504/02			Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową (podkładowa gr.4mm i nawierzchniowa gr.5.2mm)	m2	1.364,910
7	KNR 4-01 0701/02			Odbicie tynków kominów		
				(0,40+1,60)*2*0,30	m2	1,200
				razem	m2	1,200
8	KNR 4-01 0735/04			Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim	m2	1,200
9	KNR 2-02 0219/05			Nakrywy kominów o średniej grubości 5cm z ręcznym układaniem betonu		
				0,46*1,66	m2	0,764
				razem	m2	0,764
10	KNR 4-01 0108/15			Wywiezienie gruzu żwirowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	68,240
11	KNR 4-01 0108/16			Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	68,240 x5
12	KNR 4-01 0108/14			Wywiezienie gruzu żułbetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	109,193
				1364,91*0,08	m3	109,193
				razem	m3	109,193
13	KNR 4-01 0108/16			Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	109,193 x5
14				Koszt obsługi wysypiska		
				68,24	m3	68,240
				109,193	m3	109,193
				razem	m3	177,433
15	KNR 4-01 0108/14			Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	mp	20,000
16	KNR 4-01 0108/16			Wywiezienie - na każdy następny 1km ponad 1km	mp	20,000 x9
17				Koszt utylizacji papy	mp	20,000
			45261320-3	6. Wymiana rynien, rur spustowych oraz opierzeń dachów		
1	KNR 4-01 0535/03			Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku		
				31,15+24,07*2+18,15	m	97,440
				razem	m	97,440
2	KNR 4-01 0535/04			Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku		