
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu. Docieplenie stropu poddasza.
ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław
INWESTOR : Zespół Szkół Ogólnokształcących
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Michał Miklas
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2017

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Docieplenie stropów wg RB-1					
1.1 Docieplenie stropów poddasza wraz z wykonaniem podłogi					
1	KNR-W 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach - montaż legarów (na klockach dystansowych wraz z tężnikami)	m ²		
d.1.1	0415-02 + kalk. własna				
	141		m ²	141.000	
				RAZEM	141.000
2	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - płyty OSB 20mm	m ²		
d.1.1	4007-03				
	141		m ²	141.000	
				RAZEM	141.000
3	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10cm	m ²		
d.1.1	0612-03				
	141		m ²	141.000	
				RAZEM	141.000
4	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 10cm	m ²		
d.1.1	0612-03				
	141		m ²	141.000	
				RAZEM	141.000