

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki 25.00	m ² przel. pokr. m ² przel. pokr.	
			25.000
2	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę 4.50	m ² m ²	
			4.500
3	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek 20	szt. szt.	
			20.000
4	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 4.00	m ² m ²	
			4.000
5	Uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z dachówki z murami 6.00	m m	
			6.000
6	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu 30.00	m ² m ²	
			30.000
7	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m 60.00	m ² m ²	
			60.000
8	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 60.00	m ² m ²	
			60.000
9	Okladziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łąt nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu 60.00	m ² m ²	
			60.000
10	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż. na dachu 6	szt. szt.	
			6.000
11	Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż. na ścianie z cegły 8	szt. szt.	
			8.000
12	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr. do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 49.00	m m	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
			49.000
13	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 22.00	m m	22.000
14	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 10	szt. szt.	10.000
15	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 2	szt. szt.	2.000
16	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	po- miar. po- miar.	1.000
17	Następny pomiar instalacji odgromowej 3	po- miar. po- miar.	3.000