

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PAÚAC			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1.1.1	KNR 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym, pokrytym eternitem lub dachówkami 300	szt szt	 300.000	
				RAZEM	300
1.1.2	KNR 4-03 0704-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na cianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, cięgi poziomy, przetłoczony o przekroju do 120 mm ² 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150
1.1.3	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie podwójne 1300	m ² m ²	 1300.000	
				RAZEM	1300
1.1.4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150
1.1.5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35
1.1.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kójnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150
1.1.7	KNR 4-01 0108-17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany 35	m ³ m ³	 35.000	
				RAZEM	35
1.1.8	KNR 4-01 0108-20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdą następną 1 km, gruz (kol.17-19) 35	m ³ m ³	 35.000	
				RAZEM	35
1.1.9		Opłata za utylizację gruzu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1
1.2		Wymiana pokrycia dachu			
1.2.1	KNR 4-01 0414-09	Wymiana deskowania lub łacenia dachów, łacenie pod pokrycie dachówek do 16 mm 1300	m ² m ²	 1300.000	
				RAZEM	1300
1.2.2	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, płatwie 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20
1.2.3	KNR 4-01 0402-01	Wymiana jednostronnego odeskowania cian, z desek niestruganych grubości 19 mm 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20
1.2.4	KNR 4-01 0610-01	Odgryzanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia do 2 m ² 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200
1.2.5	KNR 4-01 0628-01	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, deski i płyty 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50
1.2.6	KNR 4-01 0628-02	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawężniki 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200
1.2.7	KNBK 23 0201-02	Krycie dachu blacha miedziana, wymiar arkuszy do krycia ponad 0.3 do 0.7 m ² 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100
1.2.8	KNBK 23 0205-01	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0.6 mm pasy nadrynnowe o szer. do 25 cm 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40
1.2.9	KNBK 23 0205-03	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gr. 0.6 mm gzymsy i pasy elewacyjne o szer. do 25 cm 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2.1 0	KNBK 23 0205-06	Wykonanie i monta obróbk blacharskich z blachy miedzianej gr. 0.6 mm podokienniki o szer. do 25 cm 13.5	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.5
1.2.1 1	KNBK 23 0205-12	Wykonanie i monta obróbk blacharskich z blachy miedzianej gr. 0.6 mm koźnierze kominów cian i wietlików przy kryciu dachu dachówka falista 32	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32
1.2.1 2	KNBK 23 0205-17	Wykonanie i monta obróbk blacharskich z blachy miedzianej gr. 0.6 mm wąż dachowy z kłapa wycienne z koźnierzem przy pokryciu dachu dachówka falista 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2
1.2.1 3	KNBK 23 0205-15	Wykonanie i monta obróbk blacharskich z blachy miedzianej gr. 0.6 mm obróbka okienka dachowego półkolistego o średnicy 1-1.4 m przy kryciu dachówka 32	szt szt	 32.000	
				RAZEM	32
1.2.1 4	KNBK 23 0203-03	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej rynny półokrągłe Fi 18 cm 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120
1.2.1 5	KNBK 23 0204-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy miedzianej rury okrągłe Fi 15 cm 55	m m	 55.000	
				RAZEM	55
1.2.1 6	KNBK 23 0101-01	Krycie dachu blacha ocynkowana 0.6 o wym. 1,00 x 1,000 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50
1.2.1 7	KNR 0-15 0517-01	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówek ceramicznych z otworami z przykręceniem wkrętami do łożysk na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 1300	m ² m ²	 1300.000	
				RAZEM	1300
1.2.1 8	KNR 9-12 0301-0702	Isolacja płytami z wełny mineralnej Paroc, układanymi w pojęci dachu krokwiowego, folia wiatroizolacyjna 1300	m ² m ²	 1300.000	
				RAZEM	1300
1.2.1 9	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60 cm 1300	m ² m ²	 1300.000	
				RAZEM	1300
1.2.2 0		Dzierżawa rusztowa 1	zestaw zestaw	 1.000	
				RAZEM	1
1.3		Elewacja			
1.3.1	KNR 4-01 0732-0101	Uzupełnienie boni prostokątnych, ciany piaskie, tynki cementowo-wapienne, do 1 m (w 1 odcinku) 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50
1.3.2	KNR 4-01 0726-0101	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ciany, loggie, balkony), podłoga: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 m ² (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m ³) 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30
1.3.3	KNR 4-01 1204-03	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie 700	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700
1.3.4	KNR 19-01 0639-06	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca trudnodostępne, powierzchnia ponad 5,0 m ² MUR KAMIENNY 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3
1.3.5	KNR 4-01 0610-01	Odrzębienie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia do 2 m ² 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30
1.3.6	KNR 4-01 1211-06	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, podokienniki i inne drobne, do 0,75 m ² 30	szt szt	 30.000	
				RAZEM	30
1.3.7	KNR 4-01 1210-1401	Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne, do 0,75 m ² , 2-krotne 30	szt szt	 30.000	
				RAZEM	30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3.8	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie rącznie do trzeciego stopnia czystości konstrukcje pejño cienne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10
1.3.9	KNR-W 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe konstrukcje pejño cienne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10
1.3.10	KNR-W 7-12 0201-0101	Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe konstrukcje pejño cienne	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10
1.3.11		Demontaz daszku wejściowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.3.12		Zakup i montaz daszku nad wejściem bocznym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.4		Elementy różne			
1.4.1	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120
1.4.2	KNR-W 4-01 0806-04	Naprawa posadzek lastrykowych, naprawa płytki	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35
1.4.3	KNR-W 4-01 0806-02	Naprawa posadzek lastrykowych, do 0,5 m2/miejsce	miejsce		
		20	miejsce	20.000	
				RAZEM	20
1.4.4	KNR 2-02 0604-0301	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papiera na lepiku na gorąco, 1 warstwa	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100
1.4.5	KNR 2-02 0604-0401	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papiera na lepiku na gorąco, do datek za każdą następną warstwę	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100
1.4.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarcie na gładko	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100
1.4.7	KNR 4-01 0203-02	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany o grubości do 20 cm	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5
1.4.8	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3
1.4.9	KNR 2-02 1104-01	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) naklejanych 20x20 mm	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120
1.4.10	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie rącznie do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe BALUSTADA STALOWA	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20
1.4.11	KNR 4-01 1212-0801	Malowanie farb olejnych elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotnie BALUSTRADA STALOWA	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20
1.4.12	KNR 0-25 0403-02	Czyszczenie strumieniowo - cieple na sucho, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne BALUSTRADA BETONOWA	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50
1.4.13	KNR 19-01 0811-0202	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na belkach, słupach i pilastrach, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii III, wapno suchogazowane	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4.1	KNR 2-02 4 1808-02	Typowe wrota z furtkami na gotowych sjupekach (szeroko : wrota/furtka 3.0/1.0 m), wysoko 1.6 m 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2
1.5		SPICHRZ			
1.5.1		Roboty przygotowawcze			
1.5.1	KNR 4-03 .1 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym, pokrytym eternitem lub dachówkami 75	szt szt	 75.000	
				RAZEM	75
1.5.1	KNR 4-03 .2 0704-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na cianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, cięgi poziomy, pręt o przekroju do 120 mm ² 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80
1.5.1	KNR 4-04 .3 0507-02	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie podwójne 272	m ² m ²	 272.000	
				RAZEM	272
1.5.1	KNR 4-01 .4 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadających się do użytku 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35
1.5.1	KNR 4-01 .5 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadających się do użytku 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25
1.5.1	KNR 4-01 .6 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kójnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadających się do użytku 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75
1.5.1	KNR 4-01 .7 0108-17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany 8	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8
1.5.1	KNR 4-01 .8 0108-20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na kładzie następnym 1 km, gruz (kol.17-19) 8	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8
1.5.1	.9	Opłata za utylizację gruzu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1
1.5.2		Wymiana pokrycia dachu			
1.5.2	KNR 4-01 .1 0414-09	Wymiana deskowania lub łączenia dachów, łączenie pod pokrycie dachówek do 16 mm 272	m ² m ²	 272.000	
				RAZEM	272
1.5.2	KNR 4-01 .2 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia do 2 m 272	m ² m ²	 272.000	
				RAZEM	272
1.5.2	KNR 4-01 .3 0628-02	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bala i krawędzie 272	m ² m ²	 272.000	
				RAZEM	272
1.5.2	ORGB 2-02 .4 0521-0102	Montaż prefabrykowanych rynien obróbki i elementów z blachy ocynkowanej, obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm, blacha grubości 0.55 mm 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75
1.5.2	ORGB 2-02 .5 0517-0502	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 18 cm, blacha grubości 0.55 mm 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35
1.5.2	ORGB 2-02 .6 0519-0402	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 15 cm, blacha grubości 0.55 mm 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25
1.5.2	KNR 0-15 .7 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówek ceramicznych otworami z przykręceniem wkrętami do łożysk, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 272	m ² m ²	 272.000	
				RAZEM	272
1.5.3		Elewacja			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.5.3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewn trznych zwykłych kategorii III (ciany, loggie, balkony),	m ²		
.1	0726-0101	podło e: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)	m ²	15.000	
		15		RAZEM	15
1.5.3	KNR 4-01	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie	m ²		
.2	1204-03	380	m ²	380.000	
				RAZEM	380
1.5.3	KNR 19-01	Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej, mury z wystrojem architekto-	m ²		
.3	0828-02	nicznym	m ²	50.000	
		50		RAZEM	50
1.5.3	KNR 19-01	Spoinowanie murów i sklepie z cegły zabytkowej, mury z wystrojem architekto-	m ²		
.4	0827-02	nicznym	m ²	50.000	
		50		RAZEM	50
1.5.4		Elementy ró ne			
1.5.4	KNR 4-01	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone	m ³		
.1	0203-02	ciany o grubo ci do 20 cm	m ³	1.000	
		1		RAZEM	1
1.5.4	KNR 4-01	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste	m ³		
.2	0203-10	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2
1.5.4	KNR-W 4-01	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, podokienników i	szt		
.3	1211-06	innych drobnych elementów, do 0,75 m2	szt	4.000	
		4		RAZEM	4
1.5.4	KNR 4-01	Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne, do 0,75 m2, 2-	szt		
.4	1210-1401	krotne	szt	5.000	
		5		RAZEM	5
1.5.4	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie r cznie do trzeciego stopnia czysto ci konstruk-	m ²		
.5	0101-01	cje peño cienne	m ²	5.000	
		5		RAZEM	5
1.5.4	KNR-W 7-12	Malowanie p dzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe konstrukcje peño cien-	m ²		
.6	0210-0101	ne	m ²	5.000	
		5		RAZEM	5
1.5.4	KNR-W 7-12	Malowanie p dzlem farby do gruntowania miniowe konstrukcje peño cienne	m ²		
.7	0201-0101	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5
1.5.5		WOZOWNIA			
1.5.5		Roboty przygotowawcze			
.1					
1.5.5	KNR 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym, pokrytym gontami	szt		
.1.1	0702-02	150	szt	150.000	
				RAZEM	150
1.5.5	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiaj cej i odgromowej na cianach, na uprzed-	m		
.1.2	0704-03	nio zamocowanych wspornikach, ci g poziomy, pr t o przekroju do 120 mm2	m	120.000	
		120		RAZEM	120
1.5.5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa	m ²		
.1.3	0519-04	910	m ²	910.000	
				RAZEM	910
1.5.5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nast pna	m ²		
.1.4	0519-05	910	m ²	910.000	
				RAZEM	910
1.5.5	KNR 4-01	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz ceglany	m ³		
.1.5	0108-17	15	m ³	15.000	
				RAZEM	15
1.5.5	KNR 4-01	Wywóz samochodami samowyładowczymi na ka dy nast pny 1 km, gruz (kol.17-	m ³		
.1.6	0108-20	15	m ³	15.000	
				RAZEM	15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.5.5 .1.7		Opłata za utylizację papy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1
1.5.5 .2		Wymiana pokrycia dachu			
1.5.5 .2.1	KNR 4-01 0628-01	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, deski i płyty 1860	m ²		
			m ²	1860.000	
				RAZEM	1860
1.5.5 .2.2	ORGB 2-02 0521-0101	Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z blachy ocynkowanej, obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm, blacha grubości 0.50 mm 90	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90
1.5.5 .2.3	ORGB 2-02 0517-0502	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, rednica 18 cm, blacha grubości 0.55 mm 145	m		
			m	145.000	
				RAZEM	145
1.5.5 .2.4	ORGB 2-02 0519-0402	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, rednica 15 cm, blacha grubości 0.55 mm 54	m		
			m	54.000	
				RAZEM	54
1.5.5 .2.5	ORGB 2-02 0534-02	Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni ponad 100 m ² 910	m ²		
			m ²	910.000	
				RAZEM	910
1.5.5 .2.6	ORGB 2-02 0523-0101	Pokrycie dachów dachówek bitumicznymi 910	m ²		
			m ²	910.000	
				RAZEM	910
1.5.5 .2.7	KNR 9-12 0301-0702	Isolacja płytami z wełny mineralnej Paroc, układanymi w pojęci dachu krokwiowego, folia wiatroizolacyjna 900	m ²		
			m ²	900.000	
				RAZEM	900
1.5.5 .2.8	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60 cm 900	m ²		
			m ²	900.000	
				RAZEM	900
1.5.5 .3		Elewacja			
1.5.5 .3.1	KNR 4-01 0726-0101	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoga: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1 m ² (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m ³) 8	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8
1.5.5 .3.2	KNR 4-01 1204-03	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie 750	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750
1.5.5 .3.3	KNR 4-01 1210-1401	Lakierowanie powierzchni drewnianych, podokienniki i inne drobne, do 0,75 m ² , 2-krotne 10	szt		
			szt	10.000	
				RAZEM	10
1.5.5 .3.4	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie rącznie do trzeciego stopnia czystości konstrukcje zewnętrzne 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4
1.5.5 .3.5	KNR-W 7-12 0210-0101	Malowanie powłoką farby nawierzchniowej i emalie stalowe konstrukcje zewnętrzne 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4
1.5.5 .3.6	KNR-W 7-12 0201-0101	Malowanie powłoką farby do gruntowania miniowe konstrukcje zewnętrzne 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4