Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1 PIWNICA **CPV 45453000-7**		
1	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2		
	1+1+1	szt.	3,000
	razem	szt.	3,000
2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej		
	(3,00+1,20+1,50+1,0)*2,54	m2	17,018
	razem	m2	17,018
3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych		
	(1,00*2,00)*0,12	m3	0,240
	razem	m3	0,240
4	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.		
	(3,15+1,55)*2,54-(0,90*2,00)	m2	10,138
	(2,10*2,54)-(0,90*2,00)	m2	3,534
	(2,00*2,54)*2-(0,90*2,00)*2	m2	6,560
	razem	m2	20,232
5	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami		
	(0,90*2,00)*0,55+(0,80*2,00)*0,55	m3	1,870
	razem	m3	1,870
6	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)		
	0,80*2,00*2+0,90*2,00*2	m2	6,800
	razem	m2	6,800
7	Montaż ościeżnic drewnianych		
	0,90*2,00*7+1,00*2,00*2+0,90*2,00*3	m2	22,000
	razem	m2	22,000
8	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych		
	0,90*2,00*7+1,00*2,00*2	m2	16,600
	razem	m2	16,600
9	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych z nawiewem dolnym fabrycznie wykończonych (WC)		
	0,90*2,00*3	m2	5,400
	razem	m2	5,400
10	Montaż drzwi antywłamaniowych pełnych		
	0,90*2,00*2	m2	3,600
	razem	m2	3,600
11	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm		
	2,13*1,30	m2	2,769
	razem	m2	2,769
12	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2		
		m2	418,527
13	Obrzutka ścian z cegły tynkiem renowacyjnym podkładowym z przygotowaniem zaprawy		
		m2	418,527
14	Tynki wewn.renowacyjne wykonyw.ręcznie na uprzednio wykonanej obrzutce na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m		
		m2	370,842
15	Wykon.ręcznie tynku renowacyjnego -specjalistycznego na ościeżach o szer.do 55cm		
	(2,00*2+0,90)*0,55*11+(2,00*2+1,00)*0,55*2+(2,00+1,50*2)*0,66+(1,50+2,00*2)*0,55+(1,65+2,00*2)*0,55*2	m2	47,685
	razem	m2	47,685
16	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2		
		m2	34,128
17	Dwuwarstwowe szpachlowanie na sufitach z mineralnej szpachlówki do tynków renowacyjnych		
	21,82+9,57+10,1+4,3+12,9+15,7+36,7+36,3+14,2+27,6+14,6+5,5+7,2+12,4+6,9+10,2	m2	245,990
	razem	m2	245,990
18	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe pionowe - folia w płynie		
	((1,50+1,50)*2+(1,50+1,30)*2)*2,00-(0,90*2,00*3)	m2	17,800
	(1,92*10+1,20*4+1,66*2+1,40*2+1,17*2)*2,00-(0,90*2,00*8)	m2	50,520
	(3,00+0,60+2,60)*0,60	m2	3,720
	razem	m2	72,040
19	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej		
		m2	72,040
20	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami		
	(1,50*4+1,50*2+1,38*2+2,00*2*3+0,90*3+2,54*8)	m	46,780
	(1,92*10+1,20*4+1,66*2+1,40*2+1,17*2+0,90*8+2,00*2*8+2,88*16)	m	117,740
	(3,00+0,60+2,60+0,60*4)	m	8,600
	razem	m	173,120
21	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych		

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	245,990
22	Dwuwarstwowe szpachlowanie ścian z mineralnej szpachlówki do tynków renowacyjnych	m2	599,404
23	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych	m2	691,799
24	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu		
	1,80*0,30*0,32+1,80*0,30*0,16	m3	0,259
	razem	m3	0,259
25	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie		
	0,259*10/1000	t	0,003
	razem	t	0,003
26	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2		
	21,82+9,57+15,7+12,9+14,2+27,6+5,5+7,2+12,4	m2	126,890
	razem	m2	126,890
27	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m2	4,300
28	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej		
	10,1+6,9	m2	17,000
	(1,20*0,165*5+1,20*0,188*9)	m2	3,020
	(0,32*0,30+0,16*0,30)*2+(1,80*0,30*2+1,80*0,16*2)	m2	1,944
	razem	m2	21,964
29	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2	m	202,090
30	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	5,000
31	Posadzki z bruku klinkierowego 20/10/5 na gotowym podłożu z zalaniem spoin zaprawa		
	R=0,955		
	36,7+36,3+14,6+10,2	m2	97,800
	razem	m2	97,800
32	Spoinowanie posadzki zaprawą fugową	m2	97,800
33	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm (parapet przy luksferach,w sali konf.,pom.wyst.archeol.))		
	2,13*0,47+2,10*0,4+1,08*0,35*2	m2	2,597
	razem	m2	2,597
34	Obud.kanałow c.o.płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01		
	(3,80+1,20+1,80+7,30+5,00+4,50+6,50+3,18*2+3,00+2,50)*(0,30*2+0,50)	m2	46,156
	razem	m2	46,156
35	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km		
	17,018*0,12+0,24+418,527*0,015	m3	8,560
	razem	m3	8,560
36	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3	8,560 x14
37	Utylizacja gruzu	m3	8,560