Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		**Roboty ziemne**		
1 d.1	**KNR 2-01 0126-01**	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	204.000
2 d.1	**KNR 2-01 0126-02**	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 9	m2	204.000
3 d.1	**KNR 2-01 0217-04**	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	87.606
4 d.1	**KNR 2-01 0212-03**	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	49.583
5 d.1	**KNR 2-01 0214-04**	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 16	m3	49.583
6 d.1	**KNR 2-01 0320-02**	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m3	38.023
7 d.1	**KNR 2-31 0105-03 analogia**	Zasypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	130.212
8 d.1	**KNR 2-31 0105-04 analogia**	Zasypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 87	m2	130.212
2		**Fundamenty, ściany fundamentowe**		
9 d.2	**KNR 2-02 1101-01**	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	8.228
10 d.2	**KNR 2-02 0202-02**	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	14.369
11 d.2	**KNR 2-02 0202-02**	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	3.202
12 d.2	**KNR 2-02 0204-01**	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3	m3	0.944
13 d.2	**NNRNKB 202 0136-02**	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	22.840
14 d.2	**KNR 2-02 0602-09**	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - folia izoplast	m2	60.930
15 d.2	**KNR 2-02 0290-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 12mm	t	0.372
16 d.2	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm	t	0.124
17 d.2	**KNR 2-02 0212-12**	Wieńce monolityczne na ścianach o szer.do 30cm	m3	2.264
18 d.2	**KNR 2-02 0290-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 12mm	t	0.021
19 d.2	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm	t	0.007
20 d.2	**KNR 2-02 0211-01**	Trzpienie żelbetowe, w ścianach murowanych	m3	0.389
21 d.2	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.015
22 d.2	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.005
3		**Izolacje przeciwwilgociowe**		
23 d.3	**KNR 2-02 0603-09**	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa	m2	160.153
24 d.3	**KNR 2-02 0603-10**	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa	m2	160.924
25 d.3	**KNR 0-23 2612-01**	Ocieplenie ścian fundamentowych płytami ekstrudowanymi gr. 2cm	m2	67.824
26 d.3	**KNR 0-23 2612-01**	Ocieplenie ścian fundamentowych płytami ekstrudowanymi gr. 10cm	m2	67.824
27 d.3	**KNR 0-23 2612-04**	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	270.000
28 d.3	**KNR 0-23 2612-06**	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	67.824
4		**Konstrukcja nadziemia**		
29 d.4	**KNR 9-01 0103-01**	Ściany z bloków SILKA M18 ocieplane płytami z wełny mineralnej gr.12 cm z wyprawą cienkowarstwową.	m2	223.320
30 d.4	**KNR 2-02 0126-03**	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegieł pojed.	szt	12.000
31 d.4	**KNR 2-02 0126-02**	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	2.000
32 d.4	**KNR 2-02 0126-05**	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	51.000
33 d.4	**KNR 2-02 0210-03**	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12	m3	0.798

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10241

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
34 d.4	**KNR 2-02 0290-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.053
35 d.4	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.027
36 d.4	**KNR 9-01 0104-02**	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24	m^2	45.733
37 d.4	**KNR 9-01 0105-02**	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m^2	190.072
38 d.4	**KNR 9-01 0105-01**	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m^2	12.480
39 d.4	**KNR 2-02 0208-03**	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12	m^3	1.104
40 d.4	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.092
41 d.4	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.031
42 d.4	**KNR 2-02 0126-05**	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	2.400
43 d.4	**KNR 2-02 0211-01**	Trzpienie żelbetowe, w ścianach murowanych	m^3	2.505
44 d.4	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.050
45 d.4	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.017
46 d.4	**KNR 2-02 0118-03**	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2x1 1/2ceg.	m	0.866
47 d.4	**KNR 2-02 0122-05**	Komin Schiedel	m	18.000
48 d.4	**KNR 2-02 0122-05**	Przewód wentylacyjny Schiedel	m	138.500
49 d.4	**KNR 2-02 0212-12**	Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm	m^3	3.347
50 d.4	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.236
51 d.4	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.054
52 d.4	**KNR 2-02 0212-11**	Wieńce monolityczne na ścianach wewn.	m^3	1.246
53 d.4	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.066
54 d.4	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.022
55 d.4	**KNR 2-02 0218-02**	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm	m^2	10.260
56 d.4	**KNR 2-02 0218-06**	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 6	m^2	10.260
57 d.4	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.093
58 d.4	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.031
59 d.4	**KNR 2-02 1207-03**	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg	m	5.600
5		**Strop parteru,**		
60 d.5	**NNRNKB 202 0230f-02**	(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m - transport materiałów żurawiem	m^2	116.304
61 d.5	**KNR-W 2-02 0214-05**	Stropy gęstożebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie	m	39.850
62 d.5	**KNR 2-02 0216-01**	Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie	m^2	17.466
63 d.5	**KNR 2-02 0216-05**	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 16	m^2	17.466
64 d.5	**KNR 2-02 0290-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.272
6		**Konstrukcja dachu, pokrycie**		
65 d.6	**KNR 2-02 0406-02**	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	0.635
66 d.6	**KNR 2-02 0408-03**	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3	0.985
67 d.6	**KNR 2-02 0408-05**	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3	3.126
68 d.6	**KNR 2-02 0408-07**	Krokwie narożne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3	0.145
69 d.6	**KNR 2-02 0406-05**	Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m^3 drew.	0.613

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
70 d.6	**KNR 2-02 0407-03**	Wieszaki- przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew.	1.058
71 d.6	**KNR 2-02 0407-05**	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew.	0.245
72 d.6	**KNR 2-02 0406-05**	Kalenica,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew.	0.049
73 d.6	**KNR 2-02 0406-05**	Jętki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3 drew.	2.601
74 d.6	**KNR 2-02 0408-01**	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m3	0.121
75 d.6	**KNR 2-02 1218-03**	Kotwy stalowe do murłat	szt.	66.000
76 d.6	**KNR 2-02 0607-02**	Izolacje wiatroizolacja	m2	277.480
77 d.6	**KNR 2-02 0607-02**	Izolacje paroizolacyjna	m2	215.720
78 d.6	**KNR 2-02 0613-03**	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	215.720
79 d.6	**KNR 2-02 0410-03**	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.	m2	277.000
80 d.6	**KNR 2-02 0410-03**	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.kontrłaty	m2	277.000
81 d.6	**KNR 2-02 0504-03 R-1,3**	Pokrycie dachów dachówką BRAAS	m2	277.000
82 d.6	**NNRNKB 202 0541-02**	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	41.240
83 d.6	**NNRNKB 202 0547-01**	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien	m	30.400
84 d.6	**NNRNKB 202 0550-04**	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm	m	16.400
85 d.6	**NNRNKB 202 0550-07**	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.	8.000
86 d.6	**NNRNKB 202 0547-02**	Montaż lejów spustowych	szt.	4.000
87 d.6	**NNRNKB 202 0547-03**	Montaż narożników	szt.	2.000
88 d.6	**NNRNKB 202 0546-01**	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m	7.000
89 d.6	**NNRNKB 202 0550-02**	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm	m	5.200
90 d.6	**NNRNKB 202 0550-06**	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 80 mm	szt.	2.000
91 d.6	**KNR 2-02 1218-03**	Ława kominiarska dł. 0,70m	szt.	2.000
92 d.6	**KNR 2-02 1218-01**	Stopnie kominiarskie prefabr.	szt.	11.000
93 d.6	**KNR-W 2-02 1016-07**	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1.000
94 d.6	**KNR-W 2-02 1016-04**	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.25 m2	m2	6.078
95 d.6	**KNR-W 2-02 1036-02**	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm - podbitka okapu	m2	45.755
96 d.6	**KNR-W 2-02 1036-09**	Boazerie - lakierowanie dwukrotne	m2	45.755
97 d.6		Montaz drabinek przeciwśniegowych	m	30.000
98 d.6	**KNR 2-02 0123-02**	Obudowa kominów ponad dachem cegłą klinkierową	m2	15.710
7		**Podłoża, posadzki**		
99 d.7	**KNR 2-02 1101-07**	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3	34.440
100 d.7	**KNR 2-02 1101-01**	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	17.220
101 d.7	**KNR 2-02 0602-09**	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - folia izoplast	m2	114.800
102 d.7	**KNR 2-02 0613-03**	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwagr.8cm (Stroprock)	m2	114.800
103 d.7	**KNR 2-02 0613-03**	Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwagr.3cm (Stroprock)	m2	114.800
104 d.7	**KNR 2-02 0607-01**	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe (Budfol)	m2	222.420
105 d.7	**KNR 2-02 1102-02**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	222.420

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
106 d.7	**KNR 2-02 1102-03**	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2	m2	222.420
107 d.7	**NNRNKB 202 1130-02**	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	222.420
108 d.7	**KNR 2-02 1118-08**	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	105.010
109 d.7	**KNR 2-02 1120-05**	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	168.016
110 d.7	**NNRNKB 202 1136-01**	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	129.810
111 d.7	**KNR 2-02 1121-05**	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm antypoślizgowe - układanych na klej metodą kombinowaną	m2	14.533
112 d.7	**KNR 2-02 1122-07**	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	10.200
8		**Tynki, glazura**		
113 d.8	**KNR 2-02 0803-03**	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2	595.776
114 d.8	**KNR 2-02 0803-06**	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m2	121.472
115 d.8	**KNR 2-02 0808-07**	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ościeżach o szer.do 20	m2	9.531
116 d.8	**KNR 2-02 0808-08**	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ościeżach o szer.do 25	m2	2.475
117 d.8	**KNR 2-02 2009-02**	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2	487.720
118 d.8	**KNR 2-02 2009-04**	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	121.472
119 d.8	**KNR 2-02 2009-05**	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2	9.530
120 d.8	**KNR 2-02 2011-01**	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm-ognioochronne	m2	183.680
121 d.8	**KNR 2-02 2011-04**	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt	m2	183.680
122 d.8	**KNR 2-02 0829-06**	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2	160.248
9		**Stolarka okienna i drzwiowa**		
123 d.9	**KNR 0-19 1023-10**	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 wyposażone w nawiewniki okienne	m2	15.750
124 d.9	**KNR 0-19 1023-09**	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 wyposażone w nawiewniki okienne	m2	3.600
125 d.9	**KNR 0-19 1023-03**	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 wyposażone w nawiewniki okienne	m2	0.900
126 d.9	**wycena indywidualna**	Dostawa i montaż okiennic drewnianych	m2	13.920
127 d.9	**KNR 0-19 1023-12**	Montaż drzwi balkonowych dwuskrzydłowych z PCV z obróbką obsadzenia	m2	4.600
128 d.9	**KNR 2-02 1001-09**	Naświetle boczne przy drzwiach balkonowych otwierane uchylnie	m2	2.300
129 d.9	**KSNR 2 1003-05**	Montaż drzwi zewnętrznych drewnianych 1,30*2,05	m2	2.665
130 d.9	**NNRNKB 202 0541-02**	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	5.145
131 d.9	**KSNR 2 1202-04**	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronych	m2	1.600
132 d.9	**KSNR 2 1003-04**	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych	m2	30.025
133 d.9	**KSNR 2 1002-01**	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2	21.600
134 d.9	**KSNR 2 1002-01**	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z kr nawiewną	m2	8.200
135 d.9	**KNR 4-01 0321-02**	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	10.000
136 d.9		Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt	3.000
10		**Malowanie**		
137 d.10	**KNR 2-02 1505-01**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	802.400
11		**Elewacja**		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
138 d.11	**KNR 0-23 0932-02**	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	17.952
139 d.11	**KNR 0-23 2613-02**	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system RO-KER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży	m2	18.720
140 d.11	**KNR 0-23 0931-01 p29**	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	259.992
141 d.11	**KNR 0-23 0931-04**	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2	18.720
142 d.11	**KNR 2-02 1505-11**	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnętrznych	m2	259.992
143 d.11	**KNR 2-02 1604-01**	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m2	250.000
12		**Roboty zewnętrzne**		
144 d.12	**NNRNKB 202 0136-02**	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	3.772
145 d.12	**KNR 2-02 1101-07**	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m3	15.350
146 d.12	**KNR 2-02 0218-01**	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m3	4.778
147 d.12	**NNRNKB 202 2810-05**	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2	38.350
		Ogółem wartość kosztorysowa robót: 0.00		

Słownie: zero i 00/100 zł