

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>zabezpieczenie dachu papowego</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty dekarские</b>			
1	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego	m <sup>2</sup>		
d.1	0519-01				
	analogia	893.25	m <sup>2</sup>	893.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>893.250</b>
2	KNR 4-01	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
d.1	0526-06	82	m	82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
3	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01	zewnątrzna gr 4,8mm	m <sup>2</sup>	893.250	
		893.25		<b>RAZEM</b>	<b>893.250</b>
4	KNR 4-01	Wymiana pasów nadrynnowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0533-02	90*0.30	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty elektryczne (wymiana instalacji w łączniku )</b>			
5	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.2	1001-01	44	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
6	KNR 5-08	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
d.2	0209-05	44	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
7	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.2	0705-07	35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
8	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w gazobetonie	szt.		
d.2	0301-19	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
d.2	0303-03	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.2	0307-02	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR-W 5-08	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu gipsowym, gazobetonowym listwa ścienna PCV	m		
d.2	0114-03	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kółkach plast. (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.2	0502-03	6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przeszkodowych żeliwnych końcowych - przykręcanych	szt.		
d.2	0507-01	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>