


S E F T U



Uwagi:

- połączenia elementów ogrodzenia wykonać jako spawane
- końce rur zaknać wkładkami z blachy
- malowanie farbami chlorokauczukowymi,
- kolor wierzchniej warstwy czarny matowy.

nr el.	element	wymiar [mm]
1	słupek stalowy	80x80x3
2	poprzeczka	40x25x2
3	tralca	18x18x1,5
4	tralca	18x18
5	daszek stalowy z kulą	80x80 / Ø60
6	grot np. nr 40.007 "POSTAL"	65/125
7	słupek stalowy/poprzeczka - bramy, furtki	50x40x4
8	poprzeczka - bramy, furtki	40x15x2
9	tralca	18x18x1,5
10	tralca	18x18
11	czapa klinkierowa np. TERCA POMERANIA	425x425x95
12	cegła klinkierowa np. TERCA POMERANIA	65x120x250
13	kształtka klinkierowa 2L np. TERCA POMERANIA	65x120x250

zakład inżynierii śródowniska			
ul. Armii Krajowej 12/18, 88-100 Inowrocław tel. (0-52) 355 22 15			
Tytuł projektu Remont ogrodzenia terenu III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu			
Tytuł rysunku Ogrodzenie - detale			
Obiekt/adres Ogrodzenie terenu III L.O. im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław			
Inwestor/adres III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu ul. Narutowicza 53, 88-100 Inowrocław			
Projektował: mgr inż. Michał Miklas		KUP/0102/PWOK/07	24.06.10
		nr upr.	Data
		Podpis	
Faza PB	Skala 1:25	Arkusze 4	