Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty drogowe**			
1 d.1	KNNR 6 0101-03 p/a	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1172	m^2 m^2	 1172.000	
				RAZEM	**1172.000**
2 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 1172	m^2 m^2	 1172.000	
				RAZEM	**1172.000**
3 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 1172	m^2 m^2	 1172.000	
				RAZEM	**1172.000**

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 8602