Inowrocław	LISTA KABLOWA		Obiekt: Starostwo Powiatowe	Tytuł: Przebudowa systemu zasilania energetycznego							
	Idący			Długość łączna	Ułożenie (m)						
Oznaczenie	od	do	Typ kabla	[m]	w ziemi	w kanale	w rurze osłonowej	na uchwytach	w rurce instalac.	w korytku	p/t
Rozdzielnica RZP i RG											
E0	ZK3a	RZP	YKY4x95	10			10				
E0	RZP	RG	YKYżo 5x95	30			30				
E1	RG	wyt. p poż	YDYpżo 3x1,5	14							14
E2	RG	TOP	YKYżo 5x16	8							8
E3	RG	T01	-"-	14							14
E4	RG	T02	-"-	13							13
E5	RG	T03	-"-	16							16
E6	RG	T04	-"-	19							19
E7	RG	T05	-"-	22							22
E8	RG	Dźwig.	YKYżo 5x25	14			14				
E9	RG	Dźwig. Oroś. niepeł.	YKYżo 5x6	24			24				
E10	RG	RK1 - komp.	YKYżo 5x16	12							12
Wykonał					Nr listy: 1				Nr proj		

Inowrocław	LISTA KABLOWA		Obiekt: Starostwo Powiatowe	Tytuł: Przebudowa systemu zasilania energetycznego								
	Idący			Długość łączna	Ułożenie [m]							
Oznaczenie	od	do	Typ kabla	[m]	w ziemi	w kanale	w rurze osłonowej	na uchwytach	w rurce instalac.	w korytku	p/t.	
	Tablica TOP (piwnica)											
EP1	TOP	p. 77, 78	YDYpżo 3×1,5	52							52	
EP3	-"-	p. 86, 87	-"-	55							55	
EP4	-"-	p. 80, 80A, 81	-"-	60							60	
EP5	-"-	p. 75, 76, dzwig.	-"-	57							57	
EP6	-"-	p. 82, 83, 84, 85	-"-	69							69	
EP7	-"-	Komunikacja	-"-	52							52	
EP8	TOP	80, 80A, 81	YDYpżo 3×2,5	51							51	
EP9	-"-	p. 82, 83, 84	-"-	55							55	
EP10	-"-	p. 85, 86, 87	-"-	56							56	
EP11	-"-	Komunikacja	-"-	37							37	
EP12	-"-	p. 75, 76 dzwig	-"-	51							51	
EP13	-"-	p. 77, 78	-"-	42							42	
EP14	-"-	rez.										
EP15	-"-	rez.										
EP16	-"-	p. 79	YDYpżo 3×1,5	25							25	
EP17	-"-	p. 79	YDYpżo 3×2,5	28							28	
EP18	-"-	agregat pr.	YDYpżo 3×4,0	24							24	
Wykonał					Nr listy: 2.				Nr proj.			

Tablica TO1. (parter).

Inowrocław	LISTA KABLOWA		Obiekt: Starostwo Powiatowe	Tytuł: Przebudowa systemu zasilania energetycznego							
	Idący			Długość łączna	Ułożenie [m]						
Oznaczenia	od	do	Typ kabla	[m]	w ziemi	w kanale	w rurze osłonowej	na uchwytach	w rurce instalac.	w korytku	p/t
Epr 1	TO1	p. 101, 102	YDYpżo 3x1,5	41							41
Epr 2	—"—	p 103, 104, 105	—"—	57							57
Epr 3	—"—	p. 106, 106A, 107	—"—	67							67
Epr 4	—"—	p 108, 109, 110	—"—	61							61
Epr 5	—"—	p 111, 112, 113, 114	—"—	55							55
Epr 6	—"—	komunikacja - hol	—"—	39							39
Epr 7	—"—	komunikacja	—"—	77							77
Epr 8	—"—	WC - oświetlenie	—"—	24							24
Epr 19	—"—	drzwi autom.	—"—	16							16
				437							437
Epr 9	TO1	p 101, 102	YDYpżo 3x2,5	40							40
Epr 10	—"—	p 103, 104	—"—	40							40
Epr 11	—"—	p 104, 105, 106A	—"—	46							46
Epr 12	—"—	p 106A, 106, 107	—"—	54							54
Epr 13	—"—	WC - suszarka	—"—	24							24
Epr 14	—"—	WC - suszarka	—"—	26							26
Epr 15	—"—	komunikacja	—"—	54							54
Epr 16	—"—	p 108, 109	—"—	46							46
Epr 17	—"—	p 110, 111	—"—	38							38
Epr 18	—"—	p 112, 113, 114.	—"—	38							38
	Wykonał			406.	Nr listy 3.				Nr proj.		406

Inowrocław	LISTA KABLOWA		Obiekt: Starostwo Powiatowe	Tytuł: Przebudowa systemu zasilania energetycznego							
	Idący			Długość łączna	Ułożenie [m]						
Oznaczenie	od	do	Typ kabla	[m]	w ziemi	w kanale	w rurze osłonowej	na uchwytach	w rurce instalac.	w korytku	p/t
Tablica TO2 (1 piętro)											
El p1	TO2	p. 117, 117A	YDYpżo 3x1,5	65							65
El p 2	-"-	p 118, 119	-"-	78							78
El p 3	-"-	p 120, 121, 122	-"-	79							79
El p 4	-"-	p 126, 127, 128	-"-	59							59
El p 5	-"-	p 123, 124, 125	-"-	69							69
El p 6	-"-	komunikacja	-"-	77							77
				422							422
El p 7	TO2	p 118, 119 120	YDYpżo 3x2,5	50							50
El p 8	-"-	p 120, 121, 122	-"-	54							54
El p 9	-"-	p 123, 124	-"-	48							48
El p 10	-"-	p 125, 126	-"-	43							43
El p 11	-"-	UC - suszarka	-"-	22							22
El p 12	-"-	UC - suszarka	-"-	24							24
El p 13	-"-	komunikacja - portal	-"-	58							58
El p 14	-"-	p 127, 128	-"-	36							36
El p 15	-"-	p 112, 117A	-"-	42							42
				377							377
Wykonał					Nr listy 4.				Nr proj.		

Inowrocław	LISTA KABLOWA		Obiekt Starostwo Powiatowe	Tytuł Przebudowa systemu zasilania energetycznego							
	Idący			Długość łączna	Ułożenie [m]						
Oznaczenia	od	do	Typ kabla	[m]	w ziemi	w kanale	w rurze osłonowej	na uchwytach	w rurce instalac.	w korytku	p/k
Tablica TO3 (II piętro)											
E II p 1	TO3	p 130, 130A, 133A, 145	YOYp 2o 3x1,5	76							76
E II p 2	-"-	p 133, 134, 135, 136A	-"-	69							69
E II p 3	-"-	p 136, 137, 138, 139	-"-	56							56
E II p 4	-"-	p 140, 141, 142	-"-	69							69
E II p 5	-"-	p 143, 144	-"-	43							43
E II p 6	-"-	komunikacja	-"-	83							83
				396							396
E II p 7	TO3	p 130, 130A, 145	YOYp 2o 3x2,5	49							49
E II p 8	-"-	p 133, 133A, 134	-"-	44							44
E II p 9	-"-	p 134, 135, 135A	-"-	58							58
E II p 10	-"-	p 136, 137, 138	-"-	70							70
E II p 11	-"-	p 138, 139, 140	-"-	77							77
E II p 12	-"-	p 141, 142	-"-	59							59
E II p 13	-"-	p 143, 144	-"-	55							55
E II p 14	-"-	kc suszarka	-"-	20							20
E II p 15	-"-	kc suszarka	-"-	22							22
E II p 16	-"-	komunikacja	-"-	—							—
				454							454
Wykonał					Nr listy 5.				Nr proj.		

Inowrocław

LISTA KABLOWA

Obiekt: Starostwo Powiatowe

Tytuł: Przebudowa systemu zasilania energetycznego

Oznaczenia	Idący od	Idący do	Typ kabla	Długość łączna [m]	Ułożenie [m] w ziemi	w kanale	w rurze osłonowej	na uchwytach	w rurce instalac.	w korytku	p/t
	Tablica TO4 (III piętro).										
E III p1	TO4	p 159, 159A-B, 146A	YDYp 3x1,5	76							76
E III p2	-"-	p 146, 147, 148, 149	-"-	69							69
E III p3	-"-	p 150, 151, 152, 153	-"-	56							56
E III p4	-"-	p 154, 155, 156	-"-	69							69
E III p5	-"-	p 157, 158	-"-	43							43
E III p6	-"-	komunikacja	-"-	83							83
				396							396
E III p7	TO4	p 159, 159A, 159B	YDYp 3x2,5	49							49
E III p8	-"-	p 146, 146A, 147	-"-	44							44
E III p9	-"-	p 147, 148, 149	-"-	58							58
E III p10	-"-	p 150, 151, 152	-"-	70							70
E III p11	-"-	p 152, 153, 154	-"-	77							77
E III p12	-"-	p 155, 156	-"-	59							59
E III p13	-"-	p 157, 158	-"-	55							55
E III p14	-"-	UC-sumarka	-"-	20							20
E III p15	-"-	UC-sumarka	-"-	22							22
E III p16	-"-	komunikacja	-"-	-							-
				454							454

Wykonał:

Nr listy: 6.

Nr proj:

Inowrocław

LISTA KABLOWA

Obiekt: Starostwo Powiatowe

Tytuł: Przebudowa systemu zasilania energetycznego

Oznaczenie	Idący od	Idący do	Typ kabla	Długość łączna [m]	Ułożenie [m]: w ziemi	w kanale	w rurze osłonowej	na uchwytach	w rurce instalac.	w korytku	p.t.
	Tablica TO5 (IV piętro).										
EIVp1	TO5	p 173, 174, 175, 160A	YDYpżo 3×1,5	76							76
EIVp2	-"-	p 160, 161, 162, 163	-"-	69							69
EIVp3	-"-	p 164, 165, 166, 167	-"-	56							56
EIVp4	-"-	p 168, 169, 170	-"-	69							69
EIVp5	-"-	p 171, 172	-"-	43							43
EIVp6	-"-	komunikacja	-"-	70							70
				383							383
EIVp7	TO5	p 173, 174, 175	YDYpżo 3×2,5	49							49
EIVp8	-"-	p 160, 160A, 161	-"-	44							44
EIVp9	-"-	p 161, 162, 163	-"-	58							58
EIVp10	-"-	p 164, 165, 166	-"-	70							70
EIVp11	-"-	p. 166, 167, 168	-"-	77							77
EIVp12	-"-	p 169, 170	-"-	59							59
EIVp13	-"-	p. 171, 172	-"-	55							55
EIVp14	-"-	HC szafka	-"-	20							20
EIVp15	-"-	HC szafka	-"-	22							22
EIVp16	-"-	komunikacja	-"-	—							—
				454							454

Wykonał

Nr listy: 7.

Nr proj.

Inowrocław	LISTA KABLOWA		Obiekt: Starostwo Powiatowe	Tytuł: Przebudowa systemu zasilania energetycznego							
	Idący			Długość łączna	Ułożenie [m]						
Oznaczenia	od	do	Typ kabla	[m]	w ziemi	w kanale	w rurze osłonowej	na uchwytach	w rurce instalac.	w korytku	p/t
Rozdzielnica RK1											
E10	RK1	RK3	YKYżo 5x16	6							6
IPEK1	-"-	p117, 117A, 118	YDYpżo 3x2,5	22						22	
IPEK2	-"-	p119, 120, 121, 122	-"-	38						38	
IPEK3	-"-	p123, 124, 125	-"-	44						44	
IPEK4	-"-	p126, 127, 128	-"-	28						28	
				132						132	
Rozdzielnica RK3											
E10	RK3	RK5	YKYżo 5x16	6							6
II PEK1	-"-	p130, 133, 134, 145	YDYpżo 3x2,5	28						28	
II PEK2	-"-	p135, 136, 137, 138	-"-	44						44	
II PEK3	-"-	p142, 143, 144	-"-	33						33	
				105						105	
Rozdzielnica RK5											
III PEK1	RK5	p146, 147, 148, 149	YDYpżo 3x2,5	28						28	
III PEK2	-"-	p150, 151, 152, 153	-"-	34						34	
III PEK3	-"-	p154, 155, 156	-"-	39						39	
III PEK4	-"-	p157, 158	-"-	28						28	
III PEK5	-"-	p146A, 159, 159AB	-"-	20						20	
				149						149	
Wykonał					Nr listy 8.					Nr proj.	